내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
▣ 2026년 상반기 교량보수공		1	식									
1.(신)왕산교		1	식									
2. 삼계교		1	식									
3. 용인고가육교		1	식									
4. 사천1교		1	식									
5. 신대2교		1	식									
6. 전궁2교		1	식									
7. 전궁3교		1	식									
8. 서리222-1번지 진입교량	난간 관급자재 적용	1	식									
9. 정원교		1	식									
10. 소로2-6호선 신설교량2		1	식									
11. 은이5교		1	식									
1.(신)왕산교		1	식									
1.01 교면재포장												
a. 아스팔트 포장 절삭 후	t=50㎜ 이하(1회절삭,1	2935	㎡									
1.02 신축이음장치 교체												
a. 교량신축이음장치 교체	2차로 차단	50	m									
b. 폐기물상차	굴삭기 0.7㎥	11	㎥									
c. 기존난간 철거		8	m									
d. 기존난간 재설치		8	m									
e. 차수판설치	강판, T=5mm	4	EA									
1.03 차선규제봉												
a. 차선규제봉 철거		27	개									
1.04 자재대												
a. 아스팔트(유제)	RSC-1,2,3,4	5	D/M									

내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
2. 삼계교		1	식									
2.01 교면재포장												
a. 아스팔트 포장 절삭 후	t=80㎜(1회절삭,2회포장	836	㎡									
2.02 교면방수												
a. 콘크리트 바탕처리		836	㎡									
b. 교면방수(SL-TONE)	도막식, 2mm, 주간	836	㎡									
2.03 교면물빼기공												
a. 교면물빼기공	Ø10mm	240	m									
2.04 차선도색 밑그림												
a. 차선도색(차로밑그림),	실선	74	㎡									
b. 차선도색(차로밑그림),	문자,기호	4	㎡									
2.05 차선도색												
a. 차선도색(융착식,수동식	황색-실선	28	㎡									
b. 차선도색(융착식,수동식	백색-실선	46	㎡									
c. 차선도색(융착식,수동식	문자,기호	4	㎡									
2.06 자재대												
a. 아스팔트(유제)	RSC-1,2,3,4	1	D/M									
3. 용인고가육교		1	식									
3.01 신축이음장치 교체												
a. 교량신축이음장치 교체	2차로 차단	32	m									
b. 교량신축이음장치 교체	2차로 차단	48	m									
c. 폐기물상차	굴삭기 0.7㎥	12	㎥									
4. 사천1교		1	식									
4.01 콘크리트보수												
a. 단면복구	t=30mm	117	㎡									

내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
b. 표면보수		1	㎡									
c. 균열보수	주입식	1	m									
4.02 작업차량												
a. 교량고소차(굴절차)	15m	6	일									
5. 신대2교		1	식									
5.01 콘크리트보수												
a. 단면복구	t=30mm	5	㎡									
b. 표면보수		13	㎡									
5.01 작업차량												
a. 교량고소차(굴절차)	15m	1	일									
6. 전궁2교		1	식									
6.01 콘크리트보수												
a. 단면복구	t=30mm	28	㎡									
b. 균열보수	주입식	1	m									
7. 전궁3교		1	식									
7.01 콘크리트보수												
a. 단면복구	t=30mm	31	㎡									
b. 균열보수	주입식	5	m									
8. 서리222-1번지 진입교량	난간 관급자재 적용	1	식									
9. 정원교		1	식									
9.01 콘크리트보수												
a. 단면복구	t=30mm	2	㎡									
b. 균열보수	주입식	5	m									
9.02 이동식 비계												
a. 이동식조립말비계	높이2m, 3개월미만	1	대									

내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
10. 소로2-6호선 신설교량2		1	식									
10.01 콘크리트보수												
a. 단면복구	t=30mm	1	㎡									
b. 표면보수		37	㎡									
10.02 배수구 및 배수관 재												
a. 교량 배수구 및 배수관		5	EA									
10.03 이동식 비계												
a. 이동식조립말비계	높이2m, 3개월미만	1	대									
11. 은이5교		1	식									
11.01 콘크리트보수												
a. 단면복구	t=30mm	2	㎡									
b. 표면보수		22	㎡									
11.02 이동식 비계												
a. 이동식조립말비계	높이2m, 3개월미만	1	대									
12. 안전관리비		1	식									
12.01 (신)왕산교												
a. 공사중 안전처리비	안전시설물(안전간판)	1	식									
b. 현수막(공사안내)	5M×90㎝	2	EA									
c. 교통통제및안전처리	싸인카 1대	9	일									
d. 교통통제및안전처리	신호수 2인	9	일									
12.02 삼계교												
a. 공사중 안전처리비	안전시설물(안전간판)	1	식									
b. 현수막(공사안내)	5M×90㎝	2	EA									
c. 교통통제및안전처리	싸인카 1대	3	일									
d. 교통통제및안전처리	신호수 2인	3	일									

내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
12.03 용인고가육교												
a. 공사중 안전처리비	안전시설물(안전간판)	1	식									
b. 현수막(공사안내)	5M×90㎝	2	EA									
c. 교통통제및안전처리	싸인카 1대	10	일									
d. 교통통제및안전처리	신호수 2인	10	일									
13. 품질관리비		1	식									
13.01 품질시험비												
a. 품질시험비		1	식									
b. 품질시험 활동비		1	식									
14. 관급자재		1	식									
A. 도급자관급자재		1	식									
B. 관급자관급자재		1	식									
A. 도급자관급자재		**1**	**식**									
1) 아스콘												
a. (신)왕산교												
아스콘표층	WC-2, t=13mm	350	ton									
b. 삼계교												
아스콘표층	WC-2, t=13mm	160	ton									
2) 신축이음장치												
a. (신)왕산교												
신축이음장치	NO 100(1800*145*137	50	m									
b. 용인고가육교												
신축이음장치	NO 50(1800*100*137m	32	m									
신축이음장치	NO 100(1800*145*137	48	m									
3) 융착식도료												

내역서

공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
a. 노면표지페인트	황색(20kg)	7	포									
b. 노면표지페인트	백색(20kg)	12	포									
7) 조달수수료	0.54%											
8) 단수조정												
B. 관급자관급자재		**1**	**식**									
1) 교량난간												
a. 알루미늄제교량난간(현	W2000×H750mm	24	m									
2) 조달수수료	0.54%											
3) 단수조정												