

기계장비 제원표

TAG NO.	ITEM	DESCRIPTION	Q'TY	TYPE	REMARK
S-101	조목스크린	SLIT 50M/M X 700W X 700H	1	FIXD	STS 304
S-102	세목스크린	SLIT 20M/M X 700W X 700H	1	FIXD	STS 304
S-103	자동스크린	5-7M/M X 15M ³ /HR X 0.4KW	1	AUTO	STS 304
DS-101	미세드럼스크린	#30 x Ø400 x 0.4KW(+0.2KW) x 80m ³ /day	1	AUTO	STS 304
P-101 A/B	원수이송펌프	50A X 0.13M ³ /MIN X 8MH X 0.75KW	2	SUB VORTEX	자동탈착장치
P-102 A/B	순환펌프	50A X 0.13M ³ /MIN X 8MH X 0.75KW	2	SUB VORTEX	
P-103 A/B	소포펌프	50A X 0.13M ³ /MIN X 8MH X 0.75KW	2	SUB VORTEX	자동탈착장치
P-104 A/B	방류펌프	50A X 0.2M ³ /MIN X 10MH X 0.75KW	3	SUB VORTEX	자동탈착장치
P-105 A/B	반송펌프	50A X 0.13M ³ /MIN X 8MH X 0.75KW	2	SUB VORTEX	자동탈착장치
RB-101 A/B	유량조정조용 브로워	50A X 1.60M ³ /MIN X 2500MMAQ X 2.2KW	2	ROOT'S	
RB-102 A/B	호기성조용 브로워	80A X 3.02M ³ /MIN X 2500MMAQ X 5.5KW	2	ROOT'S	
M-101 A/B	흡인 펌프	40A x 0.08m ³ /min x 8mH x 0.6kW	2	AUTO	자동탈착장치
M-102	침지형 분리막	780Wx1165Lx1284H (CF105-M16)	1	중공사, 0.1um	
M-103	세정탱크	1000W x 1400L x 1800H	1	STS304	
M-104	인양장치(전동식 호이스트)	0.5TON x 1.8KW	1	2정식, 380V삼상	
M-105	분리막 시스템제어반(LOP)	600Wx800Lx250H	1	육내형 LOP	
P-101	차압계 (오일충만식)	0~ -760mmHg x 100Ø	1		
P-102	순간유량계	40A, 0.6m ³ ~ 6m ³	1		
P-103	전자유량계	40A	1		
AM-101	교반기	1.5KW	3	가변속 VERTICAL	
AM-102	감속기	0.16RPM X 0.75KW	1	가변속 VERTICAL	
TE-101	텔레스코프 V/V	125A X 3000H	1		STS 304
MT-101	계량조	500W X 800L X 500H	1		STS 304
SF-101	급기팬	#2 1/2 X 70CMM X 35MMAQ X 1.5KW	1	SIROCCO	P.V.C
ET-101	배기팬	#3 X 104CMM X 35MMAQ X 2.2KW	1	SIROCCO	P.V.C
SV-101	솔레노이드 밸브	20A	1	SCREW TYPE	
	산기관	20A X 100L/MIN.EA	34	BALL TYPE	
	슬러지및스컴 이송 펌프	20A. AIR X 65A. WATER	2	AIR LIFT	
	DO 자동측정기		3		

동현 환경

Tel. 753-0908

Fax. 0505-356-1908

특기사항 NOTE

수정 REVISIONS

날짜 DATE

축척 SCALE 1/60

설계 DESIGN

확인 CHECKED

검인 APPROVED

공사명PROJECT TITLE

최종검열 수련원 신축공사중
오수처리시설공사

도면명 DRAWING TITLE

기계장비 제원표

도면번호 DRAWING NO.

01-1002

발판번호 SHEET NO.

02

Tel.: 753 - 0908
Fax: 0505-356-1908

수정 REVISIONS

특정 SCALE

제 30 DRAWING

오수처리시설공사

처리개통도

장번호 SHEET NO.

