설 계 내 역 서

공 종	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
1. 포 장 공												
절삭후 아스팔트 덧씌우기	A-type (2차선) 야간	a	20.00									
절삭후 아스팔트 덧씌우기	A-type (4차선) 야간	a	20.00									
절삭후 아스팔트 덧씌우기	B-type (2차선) 야간	a	20.00									
절삭후 아스팔트 덧씌우기	B-type (4차선) 야간	a	20.00									
소파보수(표층)	A-type (개소별 평균 시공면적 30㎡ 이하)	a	2.00									
소파보수(표층)	A-type (개소별 평균 시공면적 60㎡ 이하)	a	2.00									
소파보수(표층)	A-type (개소별 평균 시공면적 120㎡ 이하)	a	2.00									
소파보수(표층)	A-type (개소별 평균 시공면적 180㎡ 이하)	a	2.00									
소파보수(표층)	A-type (개소별 평균 시공면적 180㎡ 초과)	a	2.00									
소파보수(표층)	B-type (개소별 평균 시공면적 15㎡ 이하)	a	2.00									
소파보수(표층)	B-type (개소별 평균 시공면적 30㎡ 이하)	a	2.00									
소파보수(표층)	B-type (개소별 평균 시공면적 60㎡ 이하)	a	2.00									
소파보수(표층)	B-type (개소별 평균 시공면적 90㎡ 이하)	a	2.00									
소파보수(표층)	B-type (개소별 평균 시공면적 90㎡ 초과)	a	2.00									

공 종	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
2. 도 색 공												
차 선 도 색 (파선)	B=15cm 백색	m	300									
차 선 도 색 (실선)	B=15cm 백색	m	300									
차 선 도 색 (파선)	B=15cm 황색	m	300									
차 선 도 색 (실선)	B=15cm 황색	m	300									
차 선 도 색 (실선)	B=15cm 청색	m	100									
차 선 도 색 (횡단보도, 정지선)	B=45cm 백색	m	10									
차 선 도 색 (횡단보도, 정지선)	B=45cm 황색	m	10									
차 선 도 색 (문자, 기호)	B=15cm 백색	m	10									
3. 부 대 공												
중 기 운 반	기계식장비	회	6									
공사안내현수막 제작 및 설치	0.9*10m	매	10									
4. 안전관리비												
교통통제원		인	44									
싸인보드카	차량식LED전구	일	22									

공 종	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
5. 관 급 자 재 대												
아스팔트 콘크리트	표층용(일반품, WC-6)	ton	1,199									
조달수수료		%	0.54									