

공 종 별 집 계 표

공사명 : 특화작목(표고버섯) 들녘특구시범

(단위 : 원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
26년 울진군 표고버섯재배단지 조성(건축,설비)		식	1									
0100 건축공사		식	1									
0101. 기초공사		소	1									
0102. 철골공사		소	1									
0103 부속자재		소	1									
0104 피복공사		소	1									
0105 개폐공사		소	1									
0106 온실환경제어		소	1									
0107 환기시설		소	1									
0108 재배상 설치공사		소	1									
[합 계] 건 축												
0200 설비공사		식	1									
0201 스프링클러공사		소	1									
0202 핸드램설치공사		소	1									
0203 포그시설)공사		소	1									
[합 계] 설 비												
0300 사급자재		식	1									
1. 레미콘		소	1									
[합 계] 사 급 자 재												
0400 발주자 시설		식	1									
1. 냉난방설비공사		소	1									
[합 계] 발주자 시 설												

공사비산출내역서

공사명 : 특화작목(표고버섯) 들녘특구시범

(단위 : 원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0101. 기초공사 1중 8.6m*26.6m , 1-1중 8.6m*24.6 , 2중 7.8m*24.6m , 3중 없음												
평.귀기준틀 설치 및 철거	귀기준틀	개소	2									
평.귀기준틀 설치 및 철거	평기준틀	개소	2									
C형강	125*50*2.3T	KG	322									
레이콘	레이콘, 25-24-120	m²	37									
용접철망	용접철망, 금강스틸, 4mm, #8-100×100m	m²	229									
기초 지정	잡석지정	M3	12									
와이어메쉬깔기	#8 -100*100	M2	229									
방습필름 설치	바닥	M2	229									
표면 마무리	기계마감, 작업대기 활증 적용	M2	229									
콘크리트 포장줄눈 절단	절단깊이 10cm이하	M	113									
고압살수	동력분무기	M2	229									
배수로	100*50*2.3T	KG	294									
배수로 커버(절곡)	sus 60*50*50*2600	set	2									
배수망	SUS 30메쉬,설치포함	개소	4									
무근콘크리트 펌프차 타설(진동기 미사용)	8~12cm, Type-Ⅰ (매트기초), Type-Ⅰ (병	M3	36									
콘크리트 타설/인력운반	무근콘크리트	m³	7									
굴착기(무한궤도)	0.2m³	HR	8									
이동식 대차 고정 파이프	ø22.2*1.5T*9M	본	6									
[합 계]												

공사비산출내역서

공사명 : 특화작목(표고버섯) 들녘특구시범

(단위 : 원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0102. 철골공사												
1중 철골시설	8.6M*26.6M											
석가래 파이프	ø 42.2*2.1t*12m	개	54									
기둥 인발 파이프	ø 42.2*2.1t*2m	개	108									
도리파이프	ø 25.4*1.5t*9m	개	21									
브러싱 파이프	ø 25.4*1.5t*9m	개	4									
전후 마감	ø 42.2*2.1t*12m	개	10									
전후마감 하부고정	ø 48.1*2.1t*1m	개	18									
1-1중 철골시설	8.6M*26M											
1-1 석가래 파이프	ø 31.8*1.5t*10m	개	27									
도리파이프	ø 25.4*1.5t*9m	개	9									
브러싱 파이프	ø 25.4*1.5t*9m	개	4									
2중 철골시설	7.8M*25											
1중 석가래파이프	31.8*1.5t*12m	개	23									
인발파이프	31.8*1.5t*1.2m	개	46									
도리 파이프	25.4*1.5*9m	개	15									
중방 파이프	25.4*1.5*9m	개	21									
브러싱 파이프	25.4*1.5*9m	개	4									
전후 마감	31.8*1.5*12	개	6									
전후 마감 하부고정	25.4*1.5*1	개	12									
잡자재	재료비3%	식	0.03									
경량형강철골조 조립설치	비내력식	TON	3.5									
[합 계]												

공사비산출내역서

공사명 : 특화작목(표고버섯) 들녘특구시범

(단위 : 원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0103 부속자재												
패드 파이프	포스맥 0.7T 6m	본	177									
내재형 강판조리개(1 중)	42*25	개	378									
조리개(1중)	25*42	개	80									
조리개(1-1,2 중)	25*32	개	350									
조리개(중방)	25*25	개	20									
고정구		42 조	30									
고정구		32 조	30									
t고정구 1-1석가래용	25*32	개	56									
t고정구 2중 중방용	25*25	개	20									
대각고정구 2중 중방용	25*25	개	20									
연결핀	25	개	90									
새들고정구	25	개	60									
고리고정구	42mm*25mm	set	38									
출입문	1300*2500	개소	8									
c형강	60*30*5	개	4									
손잡이		개	8									
육각피스	14*25	봉	1									
피스	8*16	봉	12									
u 볼트	32mm	개	8									
빋장	중	개	4									
잡자재	재료비3%	식	0.03									
[합 계]												

공사비산출내역서

공사명 : 특화작목(표고버섯) 들녘특구시범

(단위 : 원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0104 피복공사	1중 : 천창(P0필름), 전후(백백코트), 1-1중 : 백백코트 , 2중 : 매트+부직포+카시미론6Y+부직포+매트											
1중 P0필름	0.15*14.5*27m	m ²	392									
1중 백백코트 전후마감	0.15*9*5.5M	m ²	99									
1중 백백코트 출입문	0.15*1.5*6m*2	m ²	18									
1중 po 필름 치마	0.15*1*27m*2	m ²	54									
그라운드 커버(검정)	1m*27m*2	m ²	72									
1-1중 백백코트 천창	0.15*10*26m	m ²	260									
1-1중 백백코트 바람막이	0.15*1.3*11m*2	m ²	29									
2중다겹모온커튼 지붕	9.2*26m	m ²	240									
2중다겹모온커튼 측면	2.8*26m*2	m ²	146									
2중다겹모온커튼 바람막이	1.3*14m*2	m ²	37									
2중다겹모온커튼 전후	8*5m*2	m ²	80									
2중다겹모온커튼 치마	1*26m*2	m ²	52									
2중다겹모온커튼 출입문	1.5*6*2	m ²	18									
2중 po필름 지붕	0.15*14*26m	m ²	364									
2중 P0필름 전후	0.15*8*5m*2	m ²	80									
2중 P0필름 치마	0.15*1*26m*2	m ²	52									
2중 P0필름 출입문	0.15*1.5*6*2	m ²	18									
사철	2m 전착	개	800									
패드 필름		롤	2									
낙화산밴드	20mm*500m	box	2									
방충망	1MM*1MM(선샤인) 백색(1.8*26.6*2)	m ²	96									
출입문망	2400*2400 자크(양)	set	2									
잡재료비	재료비의 3%	식	0.03									
연질필름 설치	단동 1, 1-1, 2중시설	m ²	1,438									
다겹보온커튼설치	단동 상, 측 권취식	m ²	572									
[합 계]												

공사비산출내역서

공사명 : 특화작목(표고버섯) 들녘특구시범

(단위 : 원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0105 개폐공사												
1중 개폐 파이프 축창(P0 필름)	25.4*1.5*9m	본	6									
1중 끈고정 개폐파이프(낙화산줄)	ø 25.4*1.5t*9m	본	6									2줄
1-1중 개폐 파이프(백백코트)	25.4*1.5*9m	본	6									
2중 개폐파이프 다검	33.5*2.1*6m	본	18									
2중 개폐파이프 P0필름	ø 25.4*1.5t*9m	본	6									
가이드파이프 모터지치대	슬라이드식32/25 (4~5M)	set	12									
자동개폐기(필름 축창,천창,끈가이드)	d/c 24v 48w	대	6									
자동개폐기(다검 축창)	d/c 24v 96w	대	2									
자동개폐기(다검 천창)	d/c 24v 120w	대	2									
하우스크립	25 개	개	500									
하우스크립	32 개	개	300									
타이밴드	120MM	봉	1									
기타잡자재	자재비의 3%	식	0.03									
개폐모터 설치	단동비닐개폐, 제어반설치	대	10									
[합 계]												

공사비산출내역서

공사명 : 특화작목(표고버섯) 들녘특구시범

(단위 : 원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0106 온실환경제어												
외함	W700*H100*D300	EA	1									
PLC	XBC DR32	EA	1									
	DI 16점	EA	1									
	DO 16점	EA	2									
	485 통신	EA	1									
온습도, CO2센서	0~80도, 0~100%, 0~4000PPM	EA	1									
터치스크린	기존사용	EA	1									
웹카드	기존사용	식	1									
이더넷 허브	기존사용	식	1									
AWG 케이블	AWG 0.5*16C	M	80									
	AWG 0.5*4C	M	100									
후랙시블전선관	16MM	M	100									
우적센서		식	1									
기타잡자재		식	1									
제어반회로결선		식	1									
프로그램		식	1									
현장설치비	내선공	인	5									
[합 계]												

공사비산출내역서

공사명 : 특화작목(표고버섯) 들녘특구시범

(단위 : 원)

[illegible]

공사비산출내역서

공사명 : 특화작목(표고버섯) 들녘특구시범

(단위 : 원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0108 재배상 설치공사												
A. 이동식 베드	28 SET											
구조용각파이프(백관)	40*20*2.3t	M	377									
농업용파이프	22.2*1.5T	M	1,289									
우레탄바퀴(회전)	5인치, 중하중	개	112									
새들 고정구		22 개	1,344									
피스	8*16	봉	10									
기동 고무가스켓	각 40*20	개	112									
B. 고정식 베드	21M		-									
농업용파이프	22.2*1.5	M	1,309									
새들 고정구		22 개	96									
T고정구	22*25	개	60									
조리개	25*22	개	720									
피스	8*16	봉	10									
잡재료비	재료비의 3%	식	0.03									
부대철골가공조립	(이동식, 고정식 재배상), 우레탄바퀴조립외	kg	2,661									
[합 계]												

공사비산출내역서

공사명 : 특화작목(표고버섯) 들녘특구시범

(단위 : 원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0201 스프링클러공사												
폴리에틸렌관(HDPE)	D40	M	20									
폴리에틸렌관(HDPE)	D25	M	150									
일반용폴리에틸렌이음관	수도용폴리에틸렌이음관, 소켓, Φ 40mm(조임식)	개	1									
일반용폴리에틸렌이음관	수도용폴리에틸렌이음관, 소켓, Φ 25mm(조임식)	개	2									
일반용폴리에틸렌이음관	수도용폴리에틸렌이음관, 90° 엘보, Φ 40mm(조임식)	개	6									
일반용폴리에틸렌이음관	수도용폴리에틸렌이음관, 90° 엘보, Φ 25mm(조임식)	개	6									
일반용폴리에틸렌이음관	수도용폴리에틸렌이음관, 정티, Φ 40mm(조임식)	개	4									
수도용폴리에틸렌이음관	수도용폴리에틸렌이음관, Φ40×Φ 25mm, 조임식이경티	개	4									
폴리에틸렌파이프이음관	밸브소켓, 수나사, D40	개	4									
폴리에틸렌파이프이음관	앤드플러그, 조임식, D40	개	1									
코팅와이어	2.8*1*19*1000M	M	100									
와이어인장기	턴버클, 고정고리	개	4									
PE관 고정구	와이어-25	EA	50									
PE관 고정구	25-25	EA	50									
유니온밸브	D25	EA	8									
유니온밸브	D40	EA	1									
스프링클러	조립설 L600~1000 40L/H	SET	100									
전자밸브	40mm	개	1									
가압용인버터일체형 자동펌프	PBI-803MA/P	대	1									
잡재료비	재료비의 3%	식	0.03									
P.E관 조임식 접합 및 부설	Ø40mm	개소	20									
P.E관 조임식 접합 및 부설	Ø32mm	개소	5									
스프링클러 설치	농업용, 밸브, 물탱크, 배관, 클러 조립설치외	EA	100									
펌프설치	3.7 kW 이하	대당	1									
[합 계]												

공사비산출내역서

공사명 : 특화작목(표고버섯) 들녘특구시범

(단위 : 원)

[illegible]

공사비산출내역서

공사명 : 특화작목(표고버섯) 들녘특구시범

(단위 : 원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
0203 포그시설)공사												
통신모듈		식	1									
배관호수설치		식	1									
시운전	9.5MM	개	1									
[합 계]												
0301. 사급자재												
레이콘	레이콘, 25-24-120	m ²	37									
[합 계]												
0401 발주자 시설공사												
1. 냉난방설비공사	히트펌프	식	1									
[합 계]												