

[꿈울키우는세상 작업동 증축 전기공사]

구분	종	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		계	비고
					단가	금액	수량	단가	금액	단가		
꿈울키우는세상 작업동 증축 전기공사												
	1.	전력간선설비	식	1								
	2.	전열설비	식	1								
	3.	조명설비	식	1								
	4.	냉난방전원설비	식	1								

[콤을키우는세상 작업동 중축 전기공사]

명칭	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		계	비고
				단가	금액	수량	단가	금액	단가		
1. 전력간선설비											
폴박스	200×200×200	개	1								
케이블트레이	STRAIGHT, St. W150x100Hx2.3t	M	96								
케이블트레이부속품	H. ELBOW, St. W150x100Hx2.3t	개	6								
케이블트레이부속품	JOINT CONNEC. 아연도100Hx2.3	개	90								
케이블트레이부속품	SHANK BOLT & NUT, 아연도	개	900								
케이블트레이부속품	BONDING JUMPER, 35mm ²	개	90								
덕트형 케이블트레이	DUCT, W 150 x H 100	M	11								
덕트형 케이블트레이부속	COVER, W 150	M	10								
절지용비닐절연전선(F-GV)	16mm ²	M	96								
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kV F-CV 4C×35mm ²	M	92								
배선용차단기(ABS-204)	4P 250AF 125AT	EA	1								
케이블트레이지지대	W150-1단	식	80								
배관용 구멍뚫기(순파기)	φ150-벽두께 15cm	식	2								
방수물릴바를	벽15mm	m ²	1								
분전반	700*1200 노출형	식	1								
트레이부속품	SAPERATOR	M	91								
[소모 잡자재]	전선, 전선관의 2 %	식	1								
노무비	내선전공	인	23.93								
노무비	저압케이블전공	인	1.49								
노무비	보통인부	인	1.49								
[공구 손로]	노무비의 3 %	식	1								

2. 전열설비											
합성수지제 가요전선관	CD-난연성 16mm	M	71								
[배관 부속재]	CD 전선관의 40 %	식	1								
스위치박스	2 개용 54 mm	개	4								
스위치박스	증압용 54mm	개	2								
아우트렛박스 커버	커버, 4각, 2개용S/W (오목)	개	4								
450/750V 내열비닐절연전선	HFIX 2.25mm(4mm ²)	M	222								
코센트	매입-절지형, 250V 2구	개	6								
[소모 잡자재]	전선, 전선관의 2 %	식	1								
노무비	내선전공	인	6.25								
[공구 손로]	노무비의 3 %	식	1								

