수량산출서

공사명 : 가천초등학교 학교장 관사 환경 개선공사

품명	규격	위치	단위	부위	산출식	물량	개소	수량	비고
[가설공사]									
건축물 현장정리			M2		9.6*6.38+1.53*3.04*2	70.5504	1	70.55	
[철거공사]							1		
기존 선홈통 철거			m		3*5	15	1	15	
기존 차양막 철거			개소		1*1	1	2	2	
[금속공사]									
아연도베이스		외벽	M	외벽	7.7+6.38*2+9.6+1.53*4	36.18	1	36.18	
각관	30*30*2.3T	외벽	M	외벽	7.7+6.38*2+9.6+1.53*4	36.18	2	72.36	
각관	100*50*2.3T	외벽	M	외벽	7.7+6.38*2+9.6+1.53*4	36.18	1	36.18	
C형강	75*45*15*2.3T	지붕	M	지붕	(1.506+0.853+1.273+0.545+1.080+0.236+3.73)*2+1.164+7.08+6*5+11*10	166.69	1	166.69	
외벽 징크패널		사택 외벽	M2	외벽	(7.7*3.00)-(PW:1.5*1.65)+(6.38*3.00)-(AW:1.5*1.65)+(6.38*3.00)+(9.6+(1.53*4))*3.00-(PW:1.5*1.6)-(AD:0.8*1.8))	99.75	1	99.75	
지붕 징크패널	75T	지붕	M2		(3.9*11)*2+5.13*2	96.06	1	96.06	
후레싱	125T		M	창문후레싱	((0.61+0.59)*2)*2+(1.81+1.63)*2+(1.64+1.8)*2+(1.65+1.83)*2+(0.9+0.6)*2+(0.8+1.8)*2+(3*14)+(11*1)+(11*2)+(7.7+6.38*2+9.6+1.53*4)*2+(3.9*2*2)	196.68	1	196.68	
모형철판			M		56.69*0.15	8.5035	1	8.504	
선홈통			M		4*4	16	1	16	
처마홈통			M		11*2	22	1	22	

수량산출서

공사명 : 가천초등학교 학교장 관사 환경 개선공사

품명	규격	위치	단위	부위	산출식	물량	개소	수량	비고
화스너	40*40*4T		EA	정면	9+8+5+(3*4)+(5*2)+(2*2)+8	56	2	112	
화스너	50*50*4T			정면	9+8+5+(3*4)+(5*2)+(2*2)+8	56	1	56	
[설비 및 기타공사]									
바닥 타일 설치			M2		4*2	8	1	8	
벽 타일 설치			M2		1.5*6	9	1	9	