내역서

공종	품 명	규 격	수 량	단위	합 계		노무비		재료비		경 비		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	산북 파크골프장 조성사업												
1.	토공												
1)	토공												
	터파기	백호0.6㎥(100%)	1,262	㎥									
	되메우기	백호0.6㎥(100%)	195	㎥									
	사토운반(토사)	덤프24톤+백호0.6㎥	1,067	㎥									
	마사토부설및다짐	백호0.6㎥+콤팩터	1,289	㎥									
2	구조물깨기												
	콘크리트포장깨기	대형브레이커+0.6㎥	98	㎥									
	무근콘크리트깨기	T=30cm미만(대형브레이커+0.6㎥)	102	㎥									
	보차도 및 도로경계블록 철거	A-Type, 300mm미만(폭+높이)	109	M									
	폐기물상차	백호0.6㎥	200	㎥									
2.	조형공												
1)	마운딩 조성												
	홀내마운딩조성(토사)	백호0.6㎥	47	㎥									
3.	TEE공												
1)	TEE 조성												
	TEE 조성 (고무매트)		9	개									
4.	잔디공												
1)	GREEN												
	잔디붙임	롤잔디	234	㎡									
	잔디시비		234	㎡									
2)	FAIRWAY												

내역서

공종	품 명	규 격	수 량	단위	합 계		노무비		재료비		경 비		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	잔디붙임	평떼	3,713	㎡									
	잔디시비		3,713	㎡									
3)	ROUHG												
	잔디붙임	평떼	2,496	㎡									
	잔디시비		2,496	㎡									
5.	부대공												
1)	중기운반												
	중기운반	굴삭기0.6㎥	1	식									
2)	부대시설												
	공사설명판	중형(1.2×2.4m)	1	EA									
	마사토운반	덤프24톤+백호0.6㎥	1,340	㎥									
	수로관뚜껑설치	1200T	11	본									
	주차라인	5000×2500	14	면									
	수목이식	R=10~14cm	76	주									
	관목이식	H0.8~1.1	520	주									
6.	사급자재대												
	마 사 토	운반비별도	1,340	㎥									
	롤잔디(한국잔디-세녹)	40×60×2cm(0.24㎡)	239	㎡									
	천연잔디	평떼	6,333	㎡									
	홀컵	D200,STS	9	개									
	깃대	D13×2.3m	9	개									
	깃발		9	개									
	코스표지판	500×300×600	1	세트									

내역서

공종	품 명	규 격	수 량	단위	합 계		노무비		재료비		경 비		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	순 공 사 비												
	간접노무비		18.4	%									
	산재보험료		3.56	%									
	고용보험료		1.01	%									
	건강보험료		3.595	%									
	연금보험료		4.75	%									
	노인장기요양보험료		13.14	%									
	퇴직공제부금비		2.3	%									
	건설기계대여금지급보증서발급액		0.18	%									
	산업안전보건관리비		2.07	%									
	환경보전비		0.3	%									
	기타경비		4.9	%									
	순공사원가												
	일반관리비		8	%									
	이윤		15	%									
	총원가												
	부가가치세		10	%									
	도급액												
	도급자관급자재대												
	관급자관급자재대												
	총공사비												
7.	도급자 관급자재대												
1)	플륨관뚜껑												
	벤치플륨관뚜껑	1200T	11	개									
	조달수수료		0.54	%									

내역서

공종	품 명	규 격	수 량	단위	합 계		노무비		재료비		경 비		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
8.	관급자 관급자재대												
1)	파크골프 사무실												
	이동식사무실	6400×3300×3690	1	개소									
	조달수수료		0.54	%									
2)	이동식 화장실												
	이동식화장실	5800×3400×3400	1	개소									
	조달수수료		0.54	%									
3)	종합안내판	시설현황도											
	종합안내판(시설현황도)	1800×1200	1	개소									
	조달수수료		0.54	%									
4)	종합안내판	이용수칙											
	종합안내판(이용수칙)	1800×1200	1	개소									
	조달수수료		0.54	%									
5)	메쉬휀스												
	메쉬휀스	W2000×H1000	198	경간									
	조달수수료		0.54	%									