

『경남 마산로봇랜드 조성지역 노후난간 정비공사(철거공사)』 시방서

2026. 08.

경남 마산로봇랜드 조성지역 노후난간 정비공사(철거공사) 시방서

1. 공사개요

당 공사는 경남 마산로봇랜드 조성지역 노후난간 정비공사(철거공사)에 대한 공사범위, 시공, 안전관리 등에 대한 시방서임.

2. 공 사 명: 경남 마산로봇랜드 조성지역 노후난간 정비공사(철거공사)

3. 공사기간: 착공일로부터 20일내

4. 공사규모: 노후난간 정비공사(철거공사) 1식

5. 공사범위

- 기존 목재난간 철거 : 1식(1,965m), 기초 콘크리트 제외

※ 기타 누락부분은 현장설명 시 협의하되, 협의된 사항은 본 시방서와 동일한 효력을 갖는다.

6. 공사계획

계약상대자는 계약 착공 전에 공정에 대한 구체적인 작업계획(현장대리인계, 공정표 등)을 서면으로 제출, 승인 받아야 한다.

7. 시공

가. 시공시 매섭, 은폐되는 곳, 또는 기능상 특이한 곳은 감독자 입회하에 시공하여야 한다.

나. 기존 난간 철거 시 주변 구조물의 손상이 발생하지 않도록 하며, 손상 시 계약상대자의 부담으로 즉시 원상복구를 하여야 한다.

다. 기초 콘크리트 제외한 전 난간 구조물을 철거하고, 고재처리도 하여야 한다.

라. 계약상대자는 철거공사까지 진행하되 공사 시행과정에서 발생하는 건설폐기물은 폐기물 처리를 하지 않고 지정 장소에 안전하게 적재해 놓아야 한다.

마. 철거 후 발생한 건설폐기물은 상차가 용이하도록 정리하여 적재해 놓아야 한다.

바. 적재된 폐기물은 차광망, 톤백마대 등으로 안전하게 놓아야 하며, 덮개 등 벗겨지지 않도록 단단히 고정시켜야 한다.

사. 작업장에는 항상 정리정돈하여 청결을 유지한다.

아. 모든 공정 완료 후 준공 여부를 확인한다.

8. 공정별 검사 및 기준

가. 공정별 검사

- 준공 검사: 모든 공정 완료 후 종합 점검

나. 검사기준

- 검사 결과 불량 사항이 발생할 경우 즉시 보완 시공 후 재검사를 받아야 한다.

다. 준공서류

- 감독자와 협의하여 (재)경남로봇랜드재단의 양식에 준하여 작성 후 제출하여야 한다.

9. 시공 시 유의사항

가. 계약상대자는 착공 전에 현장대리인을 지정하여 감독자와 협조 체계를 유지한다.

나. 화기 사용 시에는 그 취급에 충분히 주의하고, 적절한 소화설비 등의 화재방지 조치를 실시한다.

다. 감독자의 승인 없이 공사를 임의 변경하거나 재하도급을 할 수 없다.

10. 안전관리 및 공사시행 책임

가. 계약상대자는 “산업안전보건법”에 따라 공사 중 안전사고 예방을 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

나. 계약상대자는 공사 중 발생하는 안전사고 및 민원에 대한 모든 책임을 진다.

다. 공사 전 안전 확보를 확인하고, 공사현장 내 통제, 안전, 보안, 위생 및 인사사고에 대하여 안전대책을 수립 시행하고 사고발생 시에는 즉시 필요한 조치를 취해야 한다.

라. 작업자는 관련 안전교육을 이수하고 보호구를 착용한 상태에서 작업하여야 한다.

마. 산업재해보험 등 관계 법령에 따른 보험에 가입하여야 한다.

11. 특기사항

본 공사는 시공 기준 및 관계 법령을 준수하여 시행하며, 세부 사항은 감독자와 협의하여 조정할 수 있다.

12. 기 타

가. 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 관계 법령 및 일반적인 공사 관례에 따른다.

나. 감독자의 시정 요구 사항은 즉시 이행하여야 한다.