내역서

공종	품 명	규 격	수 량	단위	합 계		재료비		노무비		경 비		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	국도2호선 장흥 부춘교 시설물 보수공사												
1.	받침장치교체공												
	교량받침교체	0.5Ton이하 (교각H=20m이하)	8	개									
	철근가공및조립(현장)	일반(Type-Ⅰ)	0.996	Ton									
	합판거푸집	3회	6.63	㎡									
	신구콘크리트접합		22.55	㎡									
	무수축몰탈	자재	4.17	㎡									
	솔플레이트 제작 및 설치		1.524	Ton									
	도장	녹막이 1회 + 유성 2회	6.47	㎡									
	교량 인상 및 인하	200ton	16	개소									
2.	신축이음교체공												
	신축이음장치교체	절단폭 900mm 이하, 1차로차단	45.2	M									
3.	보수공												
	주입보수	주입공법	0.6	m									
	실링재 보수		55	m									
	슬래브 절삭 후 깨기	Wheel Saw 300mm	24.2	m									
	차수 덮개판 설치	방호벽	4	개소									
	방호벽 유간확보	D.S.W 절단	2	개소									
	배수관 재설치		4	개소									
	거더강재절단		20.8	m									
4.	부대공												
	철근운반	L=50km	1.026	Ton									
	강재운반	L=50km	1.676	Ton									
	시스템비계(발판2열)	10m이하(3개월)	140.6	㎡									

내역서

공종	품 명	규 격	수 량	단위	합 계		재료비		노무비		경 비		비 고
					단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
	폐기물상차	백호0.6㎥	10.6	㎥									
	고소작업차		1	일									
	싸인카	1대/1일	10	일									
	교통신호수	1인/1일	10	일									
	교통안전관리비	부춘교	1	식									
5.	사급자재												
	열연강판(후판)	20.0<T≤30.0	1.676	Ton									
	이형철근(SD400),광주	D16~D22	1.026	Ton									
	고 철	중량A(Ton당)	3.378	Ton									
	순 공 사 비												
◎	폐기물처리비												
	폐기물처리비	폐콘크리트	26	Ton									
	폐기물운반비(상차제외)	30km이하,덤프15톤	26	Ton									
◎	관급자재대												
1.	일체형탄성받침												
	일체형탄성받침(고정단)	600×600×140, 4,300kN	2	EA									
	일체형탄성받침(일방향)	600×600×140, 4,300kN	4	EA									
	일체형탄성받침(양방향)	600×600×140, 4,300kN	2	EA									
2.	신축이음장치												
	신축이음장치	NFJ N0.50	46.8	m									