

공 사 시 방 서

공사명 : 동부초 외 9교 예초 및 관목전정 공사



2026. 9.

경기도광주하남교육지원청
하남교육지원센터

제 1 장 일반시방서

1. 공 사 명: 덕풍초 외 9교 예초 및 관목전정 공사

2. 위 치: 하남 관내 초·중·고등학교

3. 대상학교

구 분	유	초	중	고	소 계
예초 및 관목전정		덕풍초, 산곡초,서부초, 신장초,하남천 현초,	감일백제중, 남한중, 신장중, 위례중,	풍산고	10교
합계	0	5	4	1	10교

4. 목 적: 학교 내 녹지대 수목 등에 대하여 **예초 및 관목전정 공사** 작업을 시행하여 생육환경 개선 및 병충해를 사전에 방지하여 학생 및 교직원의 쾌적한 교육환경 제공

5. 공사기간: 본 공사의 공사기간은 우천일수 포함하여 착공일로부터 **29일**로 한다.

6. 본 시방서는 **예초 및 관목전정 공사**에 적용한다.

7. 본 공사는 시방서 및 설계도서에 의하여 시공하여야 한다.

8. 본 공사는 설계도서 및 본 시방서에 따라 감독원의 지시에 의하여 시행한다.

9. 수급인은 공사착수 전 착공계 서류제출 후 공사에 임한다.

10. 수급인은 공사 착공과 관련하여 공정계획 등 서류를 작성하여 감독원에게 제출하고 승인을 얻은 후 시공하여야 한다.
11. 본 공사에 소요되는 모든 자재 및 장비는 공정에 지장이 없도록 수급인이 준비하여야 하며 이를 사용하기 전에 감독원의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.
12. 공사 중 수급인의 부주의로 인한 각종 사고의 발생은 수급인의 부담으로 보상하여야 한다.
- ① 수급인의 귀책 사유로 인한 발주청의 재산상 손해 및 인명피해에 대하여 전액 배상을 하여야 한다.
- ② 발주청이 계약에 명시된 제반 업무를 수행하는 수급인의 종업원이 입은 상해에 대해서는 일체의 책임을 지지 아니한다.
13. 안전·보건 관련 유의 사항
- 가. “과업 수행자”는 덕풍초 외 9교 예초 및 관목전정 공사 계약을 수행함에 있어 종사자의 안전을 확보하기 위해 안전·보건 관련 법령 및 중대재해처벌법상 의무사항을 빠짐없이 이행하고 만약 의무사항을 이행하지 않아 중대산업재해가 발생할 경우 그에 따라 발생하는 법적 처벌 및 경기도광주하남교육지원청의 불이익 조치에 대해 이의를 제기하지 않는다.
- 나. “과업수행자”는 종사자로부터 유해·위험요인에 대한 신고가 접수될 경우 보수·보강 등 개선 작업을 신속하게 조치하고 경기도광주하남교육지원청 및 관계행정기관의 이행 명령에 따른 개선사항을 성실히 이행한다.
- 다. 사업수행에 필요한 작업, 점검 등 모든 작업을 할 때에는 철저한 안전대책을 수립한 후 작업에 임하여야 하며, 안전사고가 발생한 때에는 과업 수행자의 책임하에 후속 조치를 취하여야 한다.
- 라. 중대산업재해 발생 시 선 보고 후 사고처리 하여야 한다.
14. 공사 시행 시 구조물의 부분적인 파손이 발생할 때는 수급인 부담으로 감독원의 지시에 따라 원상복구 하여야 한다.
15. 현장대리인의 공사 착공과 동시에 설계도서의 내용과 현장을 확인하여 상이 여부를 즉시 감독원에게 보고하여야 한다.

16. 본 공사의 안내판은 감독원의 지시에 따라 지정된 장소에 설치하여야 하며 작업 중 위험 표시판을 설치하여야 한다.
17. 현장대리인은 감독원의 사전승인 없이 임의로 공사 현장을 이탈할 수 없다.
18. 수급인은 공사 착공과 동시에 필요한 기구 및 기술 요원을 확보하여 감독원의 승인을 얻어 현장에 배치하여야 한다.
19. 본 공사 시공 중 소정 규격에 의한 착공 전, 주요공정, 준공사진을 칼라로 촬영하여 각 2부씩 제출하여야 한다. (붙임1 참조)
20. 본 공사 시행 시 1일 작업량을 정하고 매일 작업 진행 상황을 작업일지에 작성 후 감독원에게 보고하여야 한다.
21. 수급인은 작업자에 대한 철저한 안전교육을 실시하고 공사 시 학교 안전사고 예방에 만전을 기하여야 하며 수급인의 관리소홀로 인하여 발생하는 모든 사고는 수급인의 책임하에 처리하고 감독원에게 그 조치결과를 보고하여야 한다.
22. 수급인은 공사 시행 중 공사가설물, 폐기물, 주위환경에 대한 현장정리를 항상 하고 학교 외부 환경을 훼손하지 않도록 한다.
23. 검사
학교별 조경유지관리공사 완료시 해당 학교의 담당자에게 공사 완료 확인서 [붙임 1(도면 작업 완료 확인서 서명 포함)]를 해당 공사별로 확인받은 후 학교시설개선팀 담당자에게 준공 시 제출하여야 한다.

제 2 장 특기 시방서

1. 예초 및 관목전정 공사

가. 예초작업

- 1) 제초제 사용은 금지한다.
- 2) 예초작업은 예초기 등, 주로 기계를 사용하여 예초하며 기계로 예초가 불가능한 시설물 연접부 및 조경석 인근부 굴곡지 넝쿨 및 잡초 등은 인력으로 한다.
- 3) 작업구역 내 산재되어 있는 폐기물은 예초 작업시 수거하여 적정한 장소에 적재토록 한다.

나. 제초작업

- 1) 제초제 사용은 금지한다.
- 2) 관목 및 초화류 내 제초는 호미, 낫 등을 사용하여 뿌리까지 제거하며, 제초된 잡초를 작업구역 밖으로 반출시 뿌리에 붙은 흙은 제거하여 작업구역 내 존치시킨 후 반출한다.
- 3) 블록 포장면 제초는 호미 낫, 삽 등을 사용하여 뿌리까지 제초하며 제초로 인해 발생한 토사가 유실되지 않도록 주의한다.
- 4) 보행로 등 마사포장 및 쇄석포장 제초는 현장상황에 적합한 작업방법을 선택하여 기계 및 기타도구를 이용하여 현장이 훼손되지 않도록 주의하여 작업한다.

다. 관목 전정

- 1) 관목 전정 시 그 구간 안에 높이 2m이하 나무(회양목, 주목, 측백, 장미, 등나무, 울타리목 등 기타 나무) 전정 및 넝쿨 잡초 제거를 관목 전정에 포함한다.
- 2) 조경석이 포함된 관목의 경우 조경석이 보이게 전정을 해야 하며 조경석 주위 잡초 제초를 포함한다.
- 3) 넝쿨장미, 등나무는 줄기를 직경 2cm 이하 기준으로 전정하며 상부의 마감면 테두리 밖으로 줄기가 나오지 않도록 한다.

2. 폐기물 처리

- 가. 본 공사시 발생하는 임목 폐기물(기존 임목폐기물 포함) 및 예지물(잡초,잔디, 낙엽등)은 작업 후 즉시 반출 처리 한다.

- 나. 수급인은 폐기물의 감량화를 도모하고, 적정처리하기 위하여 폐기물 관리법령에서 규정하는 폐기물의 (임목 및 예지물)수집, 운반, 중간처리 및 최종처리에 관한 구체적인 처리계획서를 작성하여야 한다.
- 다. 수급인은 수집운반사업자, 최종처리사업자 등 관계자들에게 폐기물 관리법령이 정하고 있는 처리기준을 준수하도록 주의를 기울여야 한다.
- 라. 수급인은 준공 시 폐기물처리확인서(관계서류 일체)를 제출하여야 한다.

3. 작업 수칙

- 가. 작업계획 사전 통보(작업일정, 작업방법, 통행제한 등)
- 나. 작업안내판 설치 및 보행 불편 최소화
- 다. 안전한 차량통행 및 안전사고 예방
- 라. 작업인부에 대한 안전교육 실시(작업착수 전, 중, 수시)
- 마. 작업장비로 인한 안전사고 방지(톱, 낫 등)
- 바. 낙하물로 인한 안전사고 방지(작업부산물, 작업도구)
- 사. 작업인부 추락사고 방지(수목, 사다리 등에서 추락 등)
- 아. 작업인부 안전장비 착용(안전모, 안전화 등)
- 자. 수목에 부착된 이물질(철선, 못, 끈 등) 제거
- 차. 불법 개조된 이동식 크레인 사용은 불가하며 반드시 고소작업차를 사용하여 작업 시행
- 카. 당일 발생한 부산물은 운반하기 적당한 크기로 묶어 운반
- 타. 부산물은 당일 반출을 원칙으로 민원 발생을 최소화하되 불가 시 감독원과 협의하여 최단 시일 내 반출
- 파. 부산물을 반출한 후 잔재물이 현장에 남아 있지 않도록 현장 정리
- 하. 운반 중 차량 적재물(부산물)은 도로에 떨어지는 일이 없도록 주의

4. 확인 및 검사

계약 업체의 과업 수행에 대한 확인은 개별 학교 공사 완료(보고서) 시점으로 하되 확인 및 검사는 개별학교(행정실 및 시설관리담당)에서 실시하는 것으로 한다.

※ 붙임 1 참조 (공사 완료 확인서)

. 기타사항

- 가. 본 과업내용을 이행함에 있어 당사자 간에 해석상의 차이가 있을 경우에는 발주처의 해석을 우선한다.
- 나. 계약업체는 학교의 업무에 방해가 되지 않도록 최대한 노력하여야 한다.

공사 완료 확인서

1. 학 교 명:

2. 시 작 일:

3. 완 료 일:

위 공사의 도급시행에 있어서 공사 전반에 걸쳐 계약조건, 시방서 및 기타 약정대로 어김없이 완료하였음을 확인하며 만약 설계도서 및 학교 협의 사항과 다를 경우 즉시 재실시할 것을 서약하고 이에 해당학교 **예초 및 관목전정 공사** 완료를 확인합니다.

2026. . .

입회자 : 소속)	직)	성 명)	(서 명)
시행사 : 소속)	직)현 장 대 리 인	성 명)	(서 명)
감독관 : 소속)	직)	성 명)	(서 명)

경기도광주하남교육지원청교육장 귀하

[붙임 2]

사 진 대 장

□ 학 교 명:

□ 작성일자: 2026년 월 일

① 시공 전 (위치:)	
② 시공 중 (위치:)	
③ 시공 후 (위치:)	