


■ 주가사항

NO	FROM	TO	CABLE & CONDUIT	REMARK(WORK SCOPE)
(B)	KEP CO	SS-1 PANEL	FR-CV/CV-W 11sq/1" Cx3 (ELP125mm)	
(P-1)	SS-1 PANEL	POP #1	F-CV 150m /1C12, E-95m (ELP125mm x 4)	(NKOBO 공사분)
(P-2)	SS-1 PANEL	POP #2	F-CV 150m /1C12, E-95m (ELP125mm x 4)	(NKOBO 공사분)
(P-3)	SS-1 PANEL	POP #3	F-CV 120m /1C8, E-70m (ELP125mm x 2)	(NKOBO 공사분)
(LP-1)	SS-1 PANEL	LP-1 PANEL (기체주송)	F-CV 150m /1C8, E-112m (ELP125mm)	기존 LP-1 PANEL 제간만
(LP-2)	SS-1 PANEL	LP-2 PANEL (액체주송)	F-CV 25m /AC 1/8, E-11m (ELP50mm)	
(EL1)	LPS PANEL	중전선기상 전동 (1회도)	F-CV 2.5m /3C (ELP30mm)	
(EL2)	LPS PANEL	중전선배출 전동 (1회도)	F-CV 2.5m /3C (ELP30mm)	
(EL3)	LPS PANEL	중전선배출 전동 (1회도)	F-CV 2.5m /3C (ELP30mm)	
(EL4)	LPS PANEL	중전선배출 전동 (1회도)	F-CV 2.5m /3C (ELP30mm)	
(EL5)	LPS PANEL	중전선배출 전동 (1회도)	F-CV 2.5m /3C (ELP30mm)	
(EX)	LP-1 PANEL	유도출 공점	EMPTY PIPE (ELP30mm)	
(SP)	LPS PANEL	설비용 공간	EMPTY PIPE (ELP30mm)	


- 지중선로 표시하는 10m간격으로 설치한다.
- 비전력설비 지중선로를 표시하는 특고압 및 저압으로 구분하여 설계한다.
- 배관배설 경로는 현장여건에 맞게 단독관로 형식으로 배설한다.
- CABLE TRAY 내의 배관분는 제외한다.
- 기타 외관사항은 관측결과 협의하여 사용 할 것.

종류	SIZE	W	W'	H
외관용 입기 (중간용)		800	600	600 or 800
외관용 입기 (중간용)		800	600	1000 or 1200

터파기 설치 상세도



기압 전동 상세도 (1000x1000x1000)



현장 X40 TR 상세도



옥외 전력 간선 설비 평면도

Scale : 1/400

산영이앤씨 주식회사

전문설계업1종 제2018-6300000-85-12-00003호
대전광역시 서구 구룡산북로 16번길 4, 3층
TEL : (042)721-5383 FAX : 721-5385

대표이사 유승용
건축전기설비기술사 류현수 (인)

REV.	DATE	DESCRIPTION	DRN	CHK	APP
26.02.23		AS-BUILT	HM	HM	SSJ
PROJECT TITLE					
SK Plug Hyverse 액화수소충전소 구축공사					
DRAWING TITLE					
옥외 전력 간선 설비 평면도					
CHECKED BY / DATE			APPROVED BY / DATE		
PROJECT ARCHITECT			PROJECT MANAGER		
ENGINEER			DRAWN BY / DATE		
SCALE			A1 : 1/200 A3 : 1/400		
DRAWING NO.			REV.		
인천송도-E-004-00			F		