

공 사 원 가 계 산 서

공사명: 군산의료원본관2~3층리모델링공사(통신)

공사기간: 12개월

비 목		구 분	금 액	구 성 비
순	재 료 비	직 접 재 료 비		
		간 접 재 료 비		
		(소 계)		
노 무 비		직 접 노 무 비		
		간 접 노 무 비		(직접 노무비) * 17.9 %
		(소 계)		
공 사 비	경 비	산 재 보 험 료		(노무비) * 3.56 %
		고 용 보 험 료		(노무비) * 1.01 %
		건 강 보 험 료		(직접 노무비) * 3.595 %
		연 금 보 험 료		(직접 노무비) * 4.75 %
		노인장기요양보험		(건강 보험료) * 13.14 %
		퇴 직 금 공 제		(직접 노무비) * 2.3 %
		산업안전보건관리비		(재료+직노) * 3.11 %
		기 타 경 비		(재료+노무) * 5.2 %
		석 면 분 담 금		(노무비)* 0.006 %
		임금채권부담금		(노무비)* 0.09 %
비				
		(소 계)		
일 반 관 리 비			(재료+노무+경비) * 8.0 %	
이 윤			(노무+경비+일반관리비) * 15.0 %	
(총 원 가)				
부 가 가 치 세				
(합 계)				
관 급(총 괄)				
관 급(관급자설치)			통합배선, 네트워크스위치, 너스콜장치 VAT 및 조달수수료 적용	
총 공 사 비			천원이하절사.	

[군산의료원본관2~3층리모델링공사]

[illegible]

[군산의료원본관2~3층리모델링공사]

[illegible]

[군산의료원본관2~3층리모델링공사]

[illegible]

[군산의료원본관2~3층리모델링공사]

[illegible]

[군산의료원본관2~3층리모델링공사]

명칭	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1. 군산의료원본관2~3층리모델링공사::1-1.통신공사::1-1-1.통합배선설비공사											
나사없는전선관(노출)	E19(16C)	M	258								
나사없는전선관(노출)	E25(22C)	M	287								
나사없는전선관(노출)	E31(28C)	M	201								
나사없는전선관(노출)	E39(36C)	M	65								
나사없는전선관(노출)	E51(42C)	M	8								
합성수지제 가요전선관	CD-난연성 16mm	M	84								
합성수지제 가요전선관	CD-난연성 22mm	M	53								
합성수지제 가요전선관	CD-난연성 28mm	M	11								
합성수지제 가요전선관	CD-난연성 36mm	M	10								
1종금속제가요전선관	커넥터, 16 mm 일반-비방수	개	100								
1종금속제가요전선관	커넥터, 22 mm 일반-비방수	개	114								
1종금속제가요전선관	커넥터, 28 mm 일반-비방수	개	6								
1종금속제가요전선관	16 mm 고장력-비방수	M	207								
1종금속제가요전선관	22 mm 고장력-비방수	M	263								
1종금속제가요전선관	28 mm 고장력-비방수	M	13								
나사없는 전선관(부속품)	커플링 E19(16C)	개	70								
나사없는 전선관(부속품)	커플링 E25(22C)	개	78								
나사없는 전선관(부속품)	커플링 E31(28C)	개	54								
나사없는 전선관(부속품)	커플링 E39(36C)	개	18								
나사없는 전선관(부속품)	커플링 E51(42C)	개	2								
나사없는 전선관(부속품)	커넥터 E19(16C)	개	92								
나사없는 전선관(부속품)	커넥터 E25(22C)	개	106								
나사없는 전선관(부속품)	커넥터 E31(28C)	개	66								
나사없는 전선관(부속품)	커넥터 E39(36C)	개	20								
나사없는 전선관(부속품)	커넥터 E51(42C)	개	2								

[군산의료원본관2~3층리모델링공사]

명 칭	규 격	단위	수량	재 료비		노무비		경비		계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
노말밴드(나사없는 전선관용)	E19(16C)	개	30								
노말밴드(나사없는 전선관용)	E25(22C)	개	21								
노말밴드(나사없는 전선관용)	E31(28C)	개	20								
노말밴드(나사없는 전선관용)	E39(36C)	개	5								
노말밴드(나사없는 전선관용)	E51(42C)	개	2								
아우트렛박스(커버포함)	8각 54mm	개	12								
스위치박스	1 개용 54 mm	개	99								
아우트렛박스 커버	콘카바	개	2								
JOINT BOX	100*100*50	EA	129								
폴박스(천정)	200×200×100	개	2								
폴박스(천정)	300×300×200	개	1								
전선덕트	알루미늄 100x50 mm	M	5								
동축 케이블	삼중차폐, 5C-HFBT	M	72								
동축 케이블	삼중차폐, 5C-HFBT-2열	M	0.6								
동축 케이블	삼중차폐, 5C-HFBT-3열	M	15								
동축 케이블	삼중차폐, 5C-HFBT-4열	M	20								
동축 케이블	삼중차폐, 5C-HFBT-5열	M	91								
UTP 케이블	Cat.5E 0.5mm 25P	M	41								
UTP 케이블	Cat.6 0.5mm 4P	M	809								
UTP 케이블	Cat.6 0.5mm 4P*2열/1열당	M	539								
UTP 케이블	Cat.6 0.5mm 4P*3열/1열당	M	2662								
UTP 케이블	Cat.6 0.5mm 4P*4열/1열당	M	943								
UTP 케이블	Cat.6 0.5mm 4P*5열/1열당	M	1397								
UTP 케이블	Cat.6 0.5mm 4P*6열/1열당	M	5227								
UTP 케이블	Cat.6 0.5mm 4P*8열/1열당	M	1013								
UTP 케이블	Cat.6 0.5mm 4P*9열/1열당	M	2795								

[illegible]

[군산의료원본관2~3층리모델링공사]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[군산의료원본관2~3층리모델링공사]

명 칭	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경비		계	비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액		
1. 군산의료원본관2-3층리모델링공사::1-1. 통신공사::1-1-4. 너스콜설비공사											
나사없는전선관(노출)	E19(16C)	M	283								
나사없는전선관(노출)	E25(22C)	M	72								
나사없는전선관(노출)	E31(28C)	M	21								
합성수지제 가요전선관	CD-난연성 16mm	M	140								
1종금속제가요전선관	커넥터, 16 mm 일반-비방수	개	134								
1종금속제가요전선관	16 mm 고장력-비방수	M	229								
나사없는 전선관(부속품)	커플링 E19(16C)	개	79								
나사없는 전선관(부속품)	커플링 E25(22C)	개	20								
나사없는 전선관(부속품)	커플링 E31(28C)	개	5								
나사없는 전선관(부속품)	커넥터 E19(16C)	개	156								
나사없는 전선관(부속품)	커넥터 E25(22C)	개	34								
나사없는 전선관(부속품)	커넥터 E31(28C)	개	14								
노말밴드(나사없는 전선관용)	E19(16C)	개	40								
노말밴드(나사없는 전선관용)	E25(22C)	개	10								
노말밴드(나사없는 전선관용)	E31(28C)	개	3								
아우트렛박스(커버포함)	8각 54mm	개	5								
아우트렛박스(커버포함)	중형4각 54mm	개	21								
스위치박스	1 개용 54 mm	개	93								
JOINT BOX	100*100*50	EA	96								
폴박스(천정)	100×100×50	개	1								
UTP 케이블	Cat.5E 0.5mm 4P	M	1100								
UTP 케이블	Cat.5E 0.5mm 4P*2열/1열당	M	638								
UTP 케이블	Cat.5E 0.5mm 4P*3열/1열당	M	1127								
UTP 케이블	Cat.5E 0.5mm 4P*4열/1열당	M	352								
UTP 케이블	Cat.5E 0.5mm 4P*5열/1열당	M	413								

[군산의료원본관2~3층리모델링공사]

[illegible]

[illegible]

[illegible]