

공 사 비 총 괄 표

사 업 명	친환경미곡저리장 신축공사									
사 업 자	현대라이스유탕영농조합법인									
시 설 규 모										
사 업 장 위 지	강화군 송해면 신당리 452									
중 공 사 비	공 사 금 액 : 558,382,000 원 (VAT 별도)									
항 목	수 량	단위	계	재 료 비		노 무 비		경 비		비고
				단가	금 액	단가	금 액	단가	금 액	
1. 철근콘크리트(저온창고1동)	1	식	36,500,000							
철근콘크리트(저온창고2동)	1	식	36,500,000							
철근콘크리트(저온창고3동)	1	식	36,500,000							
2. 마당공사	1	식	28,500,000							
3. 관로공사	1	식	48,250,000							
4. 판넬공사(저온창고1동)	1	식	56,474,576							
판넬공사(저온창고2동)	1	식	56,474,576							
판넬공사(저온창고3동)	1	식	56,474,576							
5. 철골공사(저온창고1동)	1	식	44,836,300							
철골공사(저온창고2동)	1	식	44,836,300							
철골공사(저온창고3동)	1	식	44,836,300							
6. 전기공사	1	식	18,000,000							
7. 경계석.웬스공사	1	식	8,600,000							
8. 수장공사	1	식	13,500,000							
9. 대문공사	1	식	2,000,000							
10. 에폭시공사	1	식	8,100,000							
11. 고용산재	1	식	6,000,000							
12. 안전관리비	1	식	3,000,000							
13. 공과잡비	1	식	9,000,000							
합계(백원단위 절사			558,382,628							

1) 부가세 별도 민원비 별도(철근 콘크리트 폐기물 별도)

전력 별도

토목공사별도

내부인테리어 별도

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
철근콘크리트(저온창고1동)										-	-	
레미콘	210-12	M3	100	110,000	11,000,000							
철근	13mm	톤	5	1,200,000	6,000,000							
철근	10mm	톤	3	1,200,000	3,600,000							
철근	16mm	톤	2	1,200,000	2,400,000							
목수노임		m2	120	20,000	2,400,000	35,000	4,200,000					
철근 노임		톤	7		-	300,000	2,100,000					
장비	공6	EA		800,000	-		-					
취니셔		평	60		-	30,000	1,800,000					
잡자재		식	1	3,000,000	3,000,000		-					
					-		-					
[소 계]					28,400,000		8,100,000				36,500,000	

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
철근콘크리트(저온창고2동)										-	-	
레미콘	210-12	M3	100	110,000	11,000,000							
철근	13mm	톤	5	1,200,000	6,000,000							
철근	10mm	톤	3	1,200,000	3,600,000							
철근	16mm	톤	2	1,200,000	2,400,000							
목수노임		m2	120	20,000	2,400,000	35,000	4,200,000					
철근 노임		톤	7		-	300,000	2,100,000					
장비	공6	EA		800,000	-		-					
취니셔		평	60		-	30,000	1,800,000					
잡자재		식	1	3,000,000	3,000,000		-					
					-		-					
[소 계]					28,400,000		8,100,000				36,500,000	

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
철근콘크리트(저온창고3동)										-	-	
레미콘	210-12	M3	100	110,000	11,000,000							
철근	13mm	톤	5	1,200,000	6,000,000							
철근	10mm	톤	3	1,200,000	3,600,000							
철근	16mm	톤	2	1,200,000	2,400,000							
목수노임		m2	120	20,000	2,400,000	35,000	4,200,000					
철근 노임		톤	7		-	300,000	2,100,000					
장비	공6	EA		800,000	-		-					
취니셔		평	60		-	30,000	1,800,000					
잡자재		식	1	3,000,000	3,000,000		-					
					-		-					
[소 계]					28,400,000		8,100,000				36,500,000	

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
2.마당타설												
레이콘	210-12	M3	120	110,000	13,200,000		4,000,000					
펌프카	32m	대	1	900,000	900,000							
장비	0.6	대	3	800,000	2,400,000							
잡자재		식	1	5,000,000	5,000,000							
마당타설		평	150	20,000	3,000,000							

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
3.관로작업												
장비	0.6	대	2	800,000	1,600,000		5,000,000					
덤프		EA	1	650,000	650,000							
잡자재		식	1	5,000,000	5,000,000							
정화조		EA	3	12,000,000	36,000,000							

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
판넬공사(저온창고1동)												
준불연 판넬	155T	M2	464	38,500	17,864,000							
	260T	M2	224	53,404	11,962,496							
난연 칸막이판넬	100T	M2	20	16,492	329,840							
EPS 징크캐노피	50T	M2	20	27,000	540,000							
창호(백색)	2000*1000	SET	20	205,200	4,104,000							
	600*600	SET	1	85,120	85,120							
행가도어	4000*4100	SET	1	1,787,520	1,787,520							
판넬부자재		M2	728	7,200	5,241,600							
운반비		M2	728	-			-	3,000	2,184,000			
판넬설치비		M2	728	-		11,000	8,008,000		-			
장비비		M2	728	-				4,000	2,912,000			
폐기물처리		M2	728	-				2,000	1,456,000			
[소 계]					41,914,576		8,008,000		6,552,000		56,474,576	-

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
판넬공사(저온창고2동)												
준불연 판넬	155T	M2	464	38,500	17,864,000							
	260T	M2	224	53,404	11,962,496							
난연 칸막이판넬	100T	M2	20	16,492	329,840							
EPS 징크캐노피	50T	M2	20	27,000	540,000							
창호(백색)	2000*1000	SET	20	205,200	4,104,000							
	600*600	SET	1	85,120	85,120							
행가도어	4000*4100	SET	1	1,787,520	1,787,520							
판넬부자재		M2	728	7,200	5,241,600							
운반비		M2	728	-			-	3,000	2,184,000			
판넬설치비		M2	728	-		11,000	8,008,000		-			
장비비		M2	728	-				4,000	2,912,000			
폐기물처리		M2	728	-				2,000	1,456,000			
[소 계]					41,914,576		8,008,000		6,552,000		56,474,576	-

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
판넬공사(저온창고3동)												
준불연 판넬	155T	M2	464	38,500	17,864,000							
	260T	M2	224	53,404	11,962,496							
난연 칸막이판넬	100T	M2	20	16,492	329,840							
EPS 징크캐노피	50T	M2	20	27,000	540,000							
창호(백색)	2000*1000	SET	20	205,200	4,104,000							
	600*600	SET	1	85,120	85,120							
행가도어	4000*4100	SET	1	1,787,520	1,787,520							
판넬부자재		M2	728	7,200	5,241,600							
운반비		M2	728	-			-	3,000	2,184,000			
판넬설치비		M2	728	-		11,000	8,008,000		-			
장비비		M2	728	-				4,000	2,912,000			
폐기물처리		M2	728	-				2,000	1,456,000			
[소 계]					41,914,576		8,008,000		6,552,000		56,474,576	-

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
철골공사(지은창고1동)												
H-Beam	350*175	KG	7,200	1,400	10,080,000	600	4,320,000					
H-Beam	200*100	KG	1,236	1,400	1,730,400	600	741,600					
H-Beam	250*125	KG	3,892	1,400	5,448,800	600	2,335,200					
C-형강	100*50*20*2.3T	KG	1,381	1,400	1,933,400	600	828,600					
19mm환봉		KG	213	1,400	298,200	600	127,800					
레이저 가공철판		KG	2,245	1,700	3,816,500	600	1,347,000					
페인트		KG	14,786	200	2,957,200	200	2,957,200					
각종부자재		KG	14,786	200	2,957,200							
장비 운반비 크레인		KG	14,786	200	2,957,200							
[소 계]					32,178,900		12,657,400				44,836,300	

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
철골공사(지은창고2동)												
H-Beam	350*175	KG	7,200	1,400	10,080,000	600	4,320,000					
H-Beam	200*100	KG	1,236	1,400	1,730,400	600	741,600					
H-Beam	250*125	KG	3,892	1,400	5,448,800	600	2,335,200					
C-형강	100*50*20*2.3T	KG	1,381	1,400	1,933,400	600	828,600					
19mm환봉		KG	213	1,400	298,200	600	127,800					
레이저 가공철판		KG	2,245	1,700	3,816,500	600	1,347,000					
페인트		KG	14,786	200	2,957,200	200	2,957,200					
각종부자재		KG	14,786	200	2,957,200							
장비 운반비 크레인		KG	14,786	200	2,957,200							
[소 계]					32,178,900		12,657,400				44,836,300	

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
철골공사(저온창고3동)												
H-Beam	350*175	KG	7,200	1,400	10,080,000	600	4,320,000					
H-Beam	200*100	KG	1,236	1,400	1,730,400	600	741,600					
H-Beam	250*125	KG	3,892	1,400	5,448,800	600	2,335,200					
C-형강	100*50*20*2.3T	KG	1,381	1,400	1,933,400	600	828,600					
19mm환봉		KG	213	1,400	298,200	600	127,800					
레이저 가공철판		KG	2,245	1,700	3,816,500	600	1,347,000					
페인트		KG	14,786	200	2,957,200	200	2,957,200					
각종부자재		KG	14,786	200	2,957,200							
장비 운반비 크레인		KG	14,786	200	2,957,200							
[소 계]					32,178,900		12,657,400				44,836,300	

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
6.전기공사(가.나.다등)												
전기		평	180	7	6,000,000						led 포함	
전력		KW	30	200,000	6,000,000							
전기인입비		식	3	2,000,000	6,000,000							
임시전기	15KW(한전불입금불포함)	식	1	2,000,000	1,000,000							
										</		

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
7.경계석, 웬스공사												
웬스공사	1200*2000	식	1	8,600,000	8,600,000							
경계석	150*150*1000											
-												
								</				

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
8.수장공사												
화장실		EA	3	4,500,000	13,500,000							
						</						

품 명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
9. 대문공사											-	
자바라		EA	1	1,500,000	1,500,000							
자바라집		EA	1	500,000	500,000							
[소 계]					2,000,000						2,000,000	

품 명	규 격	단 위	수 량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
10. 에폭시공사												
에 폭 시		평	180	45,000	8,100,000							