

시 방 서

공사명 : 소화처리수 저장조 2개소 준설공사

2026년 9월



대구공공시설관리공단
상 리 사 업 처

1. 적용범위

가. 본 시방서는 상리사업처 「소화처리수 저장조 2개소 준설공사」에 적용한다.

- 위 치: 대구광역시 서구 가르뱅이로10길 31(기존동 지하2층, 증설동 지상1층)
- 공사내용: 소화(액)처리수 저장조 2개소 내부 퇴적물 준설작업(퇴적량 124㎥ 정도)

나. 본 공사의 시공과 관련된 사항은 건설 표준시방에 의거 시공하여야 한다.

다. 본 공사와 관련된 사항은 각 해당공사에 대하여 기록, 기재하고 수급자는 공사에 관계되는 제 규정, 요령 및 지시사항을 철저히 준수하여야 하며 중복 또는 모순, 기술되지 않은 사항은 발주부서 감독관과 협의 수행하여야 한다.

2. 작업범위 및 공통사항

가. 작업 범위

- 1) 기존동 소화액처리수 저장조 준설 : 1식
 - 2) 증설동 소화처리수 저장조 준설 : 1식
- ※ 세부사항 붙임 도면 참조(해당시)

나. 작업 장소: 상리사업처 처리장 내

3. 공사기간 : 공사 기간은 착공일로부터 **20일간**으로 한다.

가. 상기기간 내 모든 작업을 완료하며, 세부 일정은 감독관과 협의하여 결정한다.

나. 발주처의 사정 및 기타 사유로 지연될 경우 감독관과 협의하여 조정할 수 있다.

4. 작업준비 및 방법

가. 작업준비

- 1) 수급자는 자재 및 필요 공구 등을 지정된 장소에 보관하며 부주의로 인한 분실에 대해서는 수급자가 모든 책임을 진다.
- 2) 현장대리인은 안전사고가 발생하지 않도록 안전교육을 실시하여야 한다.

나. 작업방법

- 1) 작업 시행
 - 시행요령 및 기타 이에 부속되는 모든 절차와 공법은 착공 전 감독관과 협의 후 시행하여야 한다.
- 2) 시설물 철거·설치
 - 설비 내부 잔류가스 및 가스 유입이 예상되므로 작업 전/중/후 가스측정 및 공사관련 안전 조치한 부분을 철저히 관리하여, 안전사고 예방에 만전을 기하여야 한다.

5. 협조 및 의무

가. 수급자는 수리 작업의 원활한 진행과 관련하여 발주처에서 요구하는 사항에 대하여 성실히 협조하여야 한다.

나. 본 작업 수행 중 연계 또는 협조하여야 할 사항은 감독자의 지시에 따른다.

6. 자재 및 인력

- 가. 본 작업에 사용되는 모든 자재는 KS제품 또는 동등 이상의 품질을 가진 제품을 사용하여야 한다.
- 나. 본 공사에 투입한 인력에 대하여 기능이 부족하거나 안전상 작업 태도가 불량하다고 판단되는 경우 발주처는 해당 작업자에 대하여 교체를 요구할 수 있다.

7. 공사관리

- 가. 수급자는 해당 공사에 대하여 현장대리인을 항시 배치하여 공정관리 및 안전관리에 철저를 기하고 감독자에게 진행사항을 상시 보고하여야 한다.
- 나. 작업 후 발생한 잔재물은 지정된 곳에 운반 후 수급자가 처리한다.

8. 공사중지 및 연장

- 가. 감독관은 다음과 같을 때 공사의 전부 또는 일부를 중단시킬 수 있다.
- (1) 수급자가 시방서의 내용과 다르게 시공하거나 감독자의 지시에 응하지 않을 때
 - (2) 공사종사자의 기술 미숙으로 조잡한 공사가 우려될 때
 - (3) 특별한 사유 없이 공기가 지연되고 공사의 진척으로 보아 공사의 계속 이 부당하다고 인정될 때
 - (4) 공사로 인한 민원발생의 우려가 예상되거나 발생시
 - (5) 발주부서의 사정에 의하여 내역변경이 요구될 때

나. 공사연장

- (1) 천재지변 또는 이에 준하는 사정에 의하여 공사가 중단되었을 때
- (2) 발주처 시설물 운영 등 비상상황에 따라 해당 공사를 시행할 수 없는 경우
- (3) 기타 발주부서가 인정할 수 있는 사유가 있을 때

9. 안전대책

- 가. 수급자는 본 공사를 수행함에 있어 종사자 및 이용자들의 안전을 확보하기 위해 안전보건 관련법령 및 중대재해처벌법상 의무사항을 빠짐없이 이행하고, 만약 의무사항을 이행하지 않아 중대산업·중대시민재해가 발생할 경우 그에 따라 발생하는 법적 처벌 및 대구공공시설관리공단의 불이익 조치에 대해 이의를 제기하지 않는다.
- 나. 수급자는 종사자 및 이용자 등으로부터 유해·위험요인에 대한 신고가 접수될 경우 보수·보강 등 개선 작업을 신속하게 조치하고, 대구공공시설관리공단의 이행명령에 따른 개선사항을 성실히 이행한다.

- 다. 수급자는 사업수행에 필요한 작업·점검 등 모든 작업을 할 때에는 철저한 안전대책을 수립한 후 작업을 해야 하며, 안전사고가 발생할 때에는 수급자의 책임하에 후속조치를 취해야 한다.
- 라. 작업에 투입되는 작업자는 현장에서 실시하는 안전교육을 이수한 후 작업에 투입하여야 하며 안전교육을 이수하지 않은 자는 작업에 투입할 수 없다.
- 마. 사고 발생시 응급처치를 위해 즉시 보고하고 작업자에 대하여는 교육 및 안전장구를 갖추게 하여 안전에 만전을 기한다.
- 바. 작업장 주위는 항상 정리정돈 및 청소가 되어 있어야 하며 본 공사로 인하여 발생하는 폐기물은 수급자가 일체 처리한다.

10. 서류제출

- 가. 착공전까지 해당공사에 대한 안전관리계획서(위험성평가, 공정예정표 포함)를 발주처에 제출하여야 한다.
- 나. 공사가 완료되는 즉시 공사 주요공정사진을 사진대지로 제출하여야 한다.
- 다. 기타 발주처에서 착공 및 준공과 관련된 서류를 추가적으로 요구할 경우 수급자는 특별한 사유가 없는 한 자료를 제출하여야 한다.

11. 특허권의 사용

공사 시행에 있어 특허권, 기타 제3자의 권리의 대상으로 되어있는 시공방법 및 재료 등을 사용할 때에는 수급자는 그의 사용에 대하여 사전 검토 후 사용하여야 한다.

12. 기타사항

본 작업의 시행에 있어서 해석상 이견이 있을 경우 발주처의 해석에 따르며 명기되지 않은 사항은 관련 법령, 규정 및 공정별 표준시방서를 적용한다.

- 가. 시행요령 및 기타 이에 부속되는 모든 절차와 공법은 착공 전 감독관과의 협의 후 시행하여야 한다.
- 나. 작업 중 안전사고 등을 고려하여 항상 주변 정리에 철저를 기하여야 한다.
- 다. 공사 중 발생하는 폐기물은 준공 즉시 수급자가 반출하여야 한다.
- 라. 타 시설물에 피해가 없도록 사전 방지책을 강구하여야 하며 시행 중 시설물의 손상 피해가 발생 할 시는 도급자 부담으로 변상 또는 원상복구 하여야 한다.

1. 적용범위

가. 본 시방서는 상리사업처 「소화처리수 저장조 2개소 준설공사」에 적용한다.

- 위 치: 대구광역시 서구 가르뱅이로10길 31(기존동 지하2층, 증설동 지상1층)
- 공사내용: 소화(액)처리수 저장조 내부 퇴적물 준설작업(퇴적량 124㎥ 정도)

나. 본 공사의 시공과 관련된 사항은 건설 표준시방에 의거 시공하여야 한다.

다. 본 공사와 관련된 사항은 각 해당공사에 대하여 기록, 기재하고 수급자는 공사에 관계되는 제 규정, 요령 및 지시사항을 철저히 준수하여야 하며 중복 또는 모순, 기술되지 않은 사항은 발주부서 감독관과 협의 수행하여야 한다.

2. 작업범위 및 공통사항

가. 위 치: 대구광역시 서구 가르뱅이로10길 31(기존동 지하2층, 증설동 지상1층)

나. 공사범위: 소화(액)처리수 저장조 2개소 내부 퇴적물 준설작업(퇴적량 124㎥정도)

3. 공급범위

수급자는 공사에 필요한 일체의 자재, 공구, 부품, 인력, 기술 등을 공급해야 하며, 공사 수행을 위해 현장에 직접 사용되는 동력 및 압축공기, 작업용수 등은 무상공여하나 공여물을 활용하기 위한 가설물의 설치 및 해체는 계약자 부담으로 수행해야 한다.

4. 작업준비 및 방법

가. 공통사항

- (1) 저장조 내부 퇴적물 준설을 위한 공정으로 폭발 및 질식사고에 대해 밀폐 공간작업프로그램을 시행하여 작업을 진행하여야 한다.
- (2) 저장조 내 배풍기를 연결하여 항상 공기를 주입시켜야 하며, 인력이 투입될 때에는 산소농도측정기를 활용하여 잔류가스 농도를 측정하고 출입 적정여부를 항상 확인하여야 한다.
- (3) 전동공구 등 불꽃을 유발할 수 있는 공구의 사용을 일체 금한다.

나. 준설방법

- (1) 저장조 바닥까지 저장조 상부 점검구 등을 통하여 준설을 시행한다.
- (2) 사이드맨홀을 개방하여 준설을 시행하는 경우 작업자의 저장조 출입을 최소화 할수 있는 방법을 선택하여 준설을 시행한다.

(3) 퇴적물 준설 작업과정은 다음 과정을 거쳐 처리한다.

- 장비준비 : 차량 암롤, 협잡물 제거장치 등
- 처리과정
 - 1) 혼기제트 펌프를 이용하여 저장조 내 퇴적 슬러지를 준설.
 - 2) 협잡물 및 토사분리기를 이용하여 준설된 슬러지를 고형물(씨앗, 형균, 머리카락, 비닐 등)과 여과수(탈수처리 대상 슬러지, 탈리액)로 분리.
 - 3) 분리된 고형물은 탈수설비로 탈수처리하여 배출.
 - 4) 준설작업을 행하기 위한 부대설비 공사 및 악취방지(협잡물 및 토사분리기 커버, 천막, 탈취제 살포 등) 작업을 포함.

다. 저장조 폐쇄

- 준설이 마무리되면 개방의 역순으로 저장조 개방부를 폐쇄하여야 한다.

5. 안전조치

가. 공사현장 주변에는 절대로 화기를 사용하여서는 안된다.

나. 수시로 잔류가스 여부를 측정하여야 하며, 가스누기 시 즉시 조치한 후 발주 부서에 보고해야한다.

다. 개방된 맨홀에는 안전웬스를 설치하여 안전사고가 발생하지 않도록 특별히 조치하여야 한다.

라. 수급자는 매일 작업장에 들어가기 전 안전사항을 숙지시켜 안전사고를 미연에 방지하여야 한다.

마. 아래 밀폐공간 작업절차를 반드시 준수하여 작업을 시행한다.

- (1) 저장조 상부 점검구 개방 후 흡입, 배기팬 각 1조를 설치한다.
- (2) 가스농도측정기를 사용하여 유해가스 및 산소농도 측정한다.
 - 농도측정 시 반드시 공기호흡기, 로프 등을 활용하여 시행
- (3) 작업허가서에 공사감독자의 허가를 득한다(화기 절대 사용금지)
- (4) 저장조 내부진입로 앞 감시인을 배치한다.
- (5) 감시인은 밀폐공간 내 작업 상황을 확인하며, 내부 진입자와 수시 무전기로 연락을 취하여 항상 이상유무를 확인한다.
- (6) 사고발생을 대비하여 진입로 옆에는 항상 송기마스크 등을 비치하여 응급 구조활동을 펼칠 수 있도록 한다.

- (7) 공사감독자에게 득한 작업허가서를 저장조 출입구 옆에 게시한다.
 - (8) 작업허가서는 매일 허가받는 것을 원칙으로 한다.
 - (9) 가스발생 지역 금연 및 지정된 장소 이외 흡연 금지
 - (10) 저장조 준설 시 준설량은 사전 공정관리자와 협의 후 준설
- 바. 모든 작업은 밀폐공간 프로그램에 따라 반드시 시행하여야 한다.

6. 안전조치

- 가. 작업 중 안전사고 등을 고려하여 항상 주변정리에 철저를 기하여야 한다.
- 나. 공사 중 발생하는 폐기물은 준공 즉시 수급자가 반출하여야 한다.
- 다. 타 시설물에 피해가 없도록 사전 방지책을 강구하여야 하며 시행 중 시설물의 손상피해가 발생 할 시는 도급자 부담으로 변상 또는 원상 복구하여야 한다.