

상세"B" - 302동 헬륨 확대 평면도

지하주차장 지하1층 CCTV 및 주차관제설비 평면도


SCALE= 1/400(A3:1/800)

주기사항

1. 기호
   - : 고정형 카메라(Auto Iris)
   - : 고정형 카메라(IR LED, Auto Iris)
   - : P.B (별도 명기없으면 콘크리트 4각박스)
   - : 비상호출버튼(전자식 LED 경광등 싸이렌 일체형-H:1,300)
   - : 12M PANORAMIC IP IR FISHEYE CAMERA LENS : 1.98mm 고정형렌즈, IR 11m
   - : 돔형 카메라(적외선렌즈)_200만화소
   - : 검지기 박스 (주차관제용)
2. CCTV는 현장 여건에 따라 위치 및 형(고정/회전형)을 변경 가능.
3. CCTV는 8대 이하를 한 그룹으로 하여 가까운 동으로 배선한다.
4. 360도 전방위 카메라 케이블은 레이스웨이를 이용하여 배선할 것
5. 별도 표기없는 PB는 콘크리트 4각 박스 설치
6. 검지기 박스 내 24시간 정전보상형 타이머를 내장하여 야간에 출차주의등의 차량조심 형광램프를 상시 점등할 수 있도록 할 것.
7. CCTV는 전등과의 간섭을 피하여 시공할 것
8. 이동통신 예비시설은 현장여건에 따라 설계변경하고, 이동통신사업자가 이동통신 중계기시설을 설치할 수 있도록 적극 협의 할 것.
9. 기타사항은 관련 표준상세도를 참조한다.

배관배선

구분	배선	배관
①	UTP Cat.5e 0.5mm x 4Pr x 1	IN RACEWAY
②	UTP Cat.5e 0.5mm x 4Pr x 2	IN RACEWAY
③	UTP Cat.5e 0.5mm x 4Pr x 3	IN RACEWAY
④	UTP Cat.5e 0.5mm x 4Pr x 4	IN RACEWAY
⑤	UTP Cat.5e 0.5mm x 4Pr x 5	IN RACEWAY
⑥	UTP Cat.5e 0.5mm x 4Pr x 6	IN RACEWAY
⑦	UTP Cat.5e 0.5mm x 4Pr x 7	IN RACEWAY
⑧	UTP Cat.5e 0.5mm x 4Pr x 8	IN RACEWAY
⑨	UTP Cat.5e 0.5mm x 4Pr x 1	ST 16 / CD 16
⑩	UTP Cat.5e 0.5mm x 4Pr x 2	ST 16 / CD 16
⑪	UTP Cat.5e 0.5mm x 4Pr x 3	ST 16 / CD 16
⑫	UTP Cat.5e 0.5mm x 4Pr x 4	ST 16 / CD 16
⑬	UTP Cat.5e 0.5mm x 4Pr x 5	ST 22 / CD 22
⑭	UTP Cat.5e 0.5mm x 4Pr x 6	ST 22 / CD 22
⑮	UTP Cat.5e 0.5mm x 4Pr x 7	ST 28 / CD 28
⑯	UTP Cat.5e 0.5mm x 4Pr x 8	ST 28 / CD 28
Ⓐ	HFIX 2.5㎟ x 2, 2.5㎟ (PE)	(CD 16)
Ⓑ	HFIX 2.5㎟ x 4, 2.5㎟ (PE)	(CD 22)
Ⓒ	EMPTY PIPE	(CD 22)



"상세A"

LH

설계명 PROJECT TITLE

'24행정중심복합도시 5-1생활권 L-3BL 공동주택 건설공사

주기 NOTE

설 계 변 경
DESCRIPTION OF REVISION

일 자	설계	검토	심사	승인

설계사무소명
DRAWING OFFICE NAME
㈜엠에이피건축종합건축사사무소

책임건축(기술)사
ARCHITECT NAME
정 형 무

참여기술자
팀 장 : 홍 윤 익
부팀장 : 이 다 연

설계사무소명
DRAWING OFFICE NAME
㈜시아플랜건축사사무소

책임건축(기술)사
ARCHITECT NAME
양 희 범

참여기술자
상 무 : 손 용 완
선 임 : 김 한 솔

통신사무소명
(주)더힐이엔씨
엔지니어링활동주체 : 제E-06-001184호
서울시 가산디지털2로 46
TEL : 02) 6959-1183
FAX : 02) 6959-1391

설계 DESIGN	사업책임기술자 : 박 희 재(02-6959-1183)
	책임/참여기술자 : 책임기술자 : 김 윤 희 참여기술자 : 김 경 원 참여기술자 : 안 형 철
감 독	최 정 필

축 척 SCALE

A1	400
A3	800

일 자 DATE

2025. 4.

설계번호 PROJECT NO.

도면화일명 DWG. FILE NAME

EC-P-001_지하주차장 지하1층 CCTV 및 주차관제설비 평면도.dwg

도면번호 SHEET NO.

EC-P-001

도면명 SUBJECT TITLE

지하주차장 지하1층 CCTV 및 주차관제설비 평면도