공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 분당구공원화장실시설개선공사(오리공원화장실)

금액 : 영 원정

비 목			금 액	구 성 비	비 고
순공사비	재료비	직 접 재 료 비			
		간 접 재 료 비			
		작 업 부 산 물			
		[소 계]			
	노무비	직 접 노 무 비			
		간 접 노 무 비		직접노무비 × 17.5%	
		[소 계]			
	경 비	산 출 경 비			
		경 비 (외 주 가 공 비)			
		산 재 보 험 료		노무비 × 3.56%	
		고 용 보 험 료		노무비 × 1.01%	
		국 민 건 강 보 험 료		직접노무비 × 3.595%	
		국 민 연 금 보 험 료		직접노무비 × 4.75%	
		노 인 장 기 요 양 보 험 료		국민건강보험료 × 13.14%	
		퇴 직 공 제 부 금 비		직접노무비 × 2.3%	
		산 업 안 전 보 건 관 리 비		(1)안 (2)안 중 적은 금액	
		(1)		(재료비+직접노무비+도급자설치관급/1.1) × 3.11%	
		(2)		(재료비+직접노무비) × 3.11%*1.2	
		환 경 보 존 비		(재료비+직접노무비+산출경비) × 0.3%	
		건 설 기 계 대 여 금 지 급 보 증 서 발 급 수 수 료		(재료비+직접노무비+산출경비+외주가공) × 0.10%	
		석 면 분 담 금		노무비 × 0.006%	
		임 금 채 권 부 담 금		노무비 × 0.09%	
		기 타 경 비		(재료비+노무비) × 5.0%	
		폐 기 물 처 리 비			
		[소 계]			
순 공 사 원 가 계 (1)					
일 반 관 리 비 (2)				재료비+노무비+경비 × 8.0%	
이 윤 (3)				(노무비+경비+일반관리비-(외주가공*1.08)) × 15.0%	
합 계 [(4)=(1)+(2)+(3)]					
공 급 가 액 [(6)=(4)+(5)]					
부 가 가 치 세 (7)				공급가액 × 10%	
도 급 액 [(8)=(6)+(7)]					
관급자재비	도 급 자 설 치 관 급				부가세포함
	관 급 자 설 치 관 급				부가세포함
	계 (9)				
총 공 사 비 [(12)=(8)+(9)+(10)+(11)]					

공 종 별 집 계 표

[분당구공원화장실시설개선공사(오리공원화장실)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
분당구공원화장실시설개선공사(오리공원화장실)			1									
01. 건 축 공 사	(오리공원 화장실)		1									
02. 기계 설비 공사	(오리공원 화장실)		1									
■.작업부산물			1									합계별산
■. 경비(외주가공비)			1									합계별산
■. 폐기물처리비			1									합계별산
■. 관급자설치관급	(기계설비공사)		1									합계별산
[합 계]												

공 종 별 집 계 표

[분당구공원화장실시설개선공사(오리공원화장실)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
분당구공원화장실시설개선공사(오리공원화장실)			1									
■. 건 축 공 사	(오리공원 화장실)		1									
공통 가설 공사			1									
가 설 공 사			1									
토 및 지정공사			1									
철근콘크리트공사			1									
철 골 공 사			1									
타 일 공 사			1									
방 수 공 사			1									
지붕 및 홈통공사			1									
금 속 공 사			1									
미 장 공 사			1									
창 호 공 사			1									
유 리 공 사			1									
수 장 공 사			1									
기 타 공 사			1									
철 거 공 사			1									
골 재 비			1									
운 반 비			1									
건설폐기물상차			1									합계별산
■. 작 업 부 산 물			1									합계별산
■. 건설폐기물처리비(100톤미만)			1									합계별산
■. 경비(외주가공비)			1									합계별산
[합 계]												

[분당구공원화장실시설개선공사(오리공원화장실)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
공통 가설 공사	■. 건 축 공 사											
이동식 가림막 휀스	L2000*H1200, 3개월	경간	20									호표 1
[합 계]												

[분당구공원화장실시설개선공사(오리공원화장실)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
가 설 공 사	■. 건 축 공 사											
강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체	높이 2m, 1개월	대	2									호표 2
건축물현장정리	리모델링	M2	25									호표 3
건축물보양	보양지 붙이기	M2	25									호표 4
준공청소		M2	25									호표 5
벽체패널 하차비	지게차, 3ton	일	1									호표 6
[합 계]												

[분당구공원화장실시설개선공사(오리공원화장실)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
토 및 지정공사	■. 건 축 공 사											
터파기(기계)	Type-Ⅰ, 보통, 5.0m 이하, 굴착기 1.0m3	M3	2									호표 7
되메우기 및 다짐(대형장비)	굴착기 0.6m3 + 진동롤러 10ton + 진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton	M3	1									호표 8
잔토처리/단지외 10km	보통, 덤프 24톤+굴삭기0.7	M3	1									호표 9
잡석깔기지정	장비, 굴삭기0.7M3+콤펙트1.5톤	M3	1									호표 10
[합 계]												

[분당구공원화장실시설개선공사(오리공원화장실)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철근콘크리트공사	■. 건 축 공 사											
유로폼 설치 및 해체	6회, 간단 (기초 등)	M2	12									호표 11
콘크리트 기계비빔 타설	무근구조물	M3	2									호표 12
[합 계]												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철 골 공 사	■. 건 축 공 사											
철골 가공 조립(표준 라멘구조)	Rolled shape, 60ton 미만	TON	1.912									호표 13
일반구조용각형강관	일반구조용각형강관, 각형강관, 100*100*3.2mm	M	157									자재 100
일반구조용각형강관	일반구조용각형강관, 각형강관, 100*50*2.3mm	M	94									자재 101
일반구조용압연강판	일반구조용압연강판, 6.0mm	TON	0.032									자재 39
앵커볼트	앵커볼트, M10*150mm	개	28									자재 82
앵커 볼트 설치	ϕ16 이하	개	27									호표 14
철골 세우기 - 트럭 탑재형 크레인 15ton	소규모 건물	TON	1.912									호표 15
철골세우기 - 6층 미만	50kg/m2 미만, 10~15ton 미만	TON	1.912									호표 16
수용접(Rolled shape 제작)	20(m/t) 미만, 30ton 미만	TON	0.029									호표 17
주각부 무수축 모르타르 충전	5150*120*50mm, 재료비 포함	개소	1									호표 18
녹막이페인트	철골면, 뿜칠	M2	88									호표 19
우레탄페인트칠(뿜칠)	철재면	M2	28									호표 20
[합 계]												

[분당구공원화장실시설개선공사(오리공원화장실)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
타 일 공 사	■. 건 축 공 사											
자기질타일	자기질타일, 300*300mm	M2	26									자재 51
자기질타일	자기질타일, 300*600mm	M2	33									자재 52
타일 압착 붙이기(바탕 19mm+압 5mm)	바닥, 300*300(타일C, 백색줄눈)	M2	25									호표 21
타일본드붙임	벽, 300*600(본드, 백색줄눈), 바탕별도	M2	32									호표 22
[합 계]												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
방 수 공 사	■. 건 축 공 사											
우레탄도막방수	바닥, 비노출 3mm	M2	27									호표 23
우레탄도막방수	수직, 비노출 2mm	M2	36									호표 24
발수제도포	노출콘크리트면, 뿜칠, 2회	M2	8									호표 25
수밀코킹(실리콘)/도어주위	삼각, 5mm이하, 방균용	M	5									호표 26
수밀코킹(실리콘)/거울주위	삼각, 5mm이하, 방균용	M	8									호표 27
배수판설치	조경용, 300*300*35mm	M2	2									호표 28
바탕처리	보통, 바닥	M2	25									호표 29
바탕처리	보통, 수직부	M2	32									호표 30
[합 계]												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
지붕 및 홈통공사	■. 건 축 공 사											
리얼징크마감	0.5T돌출이음@440기준, 용마루,처마, 기타후레싱포함, 고정클립외부자재포	M2	72									자재 63
루버강판마감	0.5T루버강판마감, 기타후레싱포함	M2	84									자재 64
방수시트깔기	1.2T(지붕면), 투습방수지(외벽면)	M2	156									자재 65
내수합판설치	12T, 부자재포함	M2	72									자재 66
아연도금각파이프	40*40*1.6T@610, 부자재포함	M2	156									자재 67
[합 계]												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
금 속 공 사	■. 건 축 공 사											
재료분리대설치(벽)	ㅁ-20*30*1.2t H.L SST	M	27									호표 31
와이어메시 바닥깔기	#8-150*150	M2	10									호표 32
각파이프천정틀 설치	ㅁ-40*40*1.6T@600*600	M2	14									호표 33
AL몰딩설치(ㄷ형)	ㄷ형, 15*30*15*1.0mm, 설치포함	M	49									호표 34
[합 계]												

[분당구공원화장실시설개선공사(오리공원화장실)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
미 장 공 사	■. 건 축 공 사											
쇠흙손 마감	방수바탕처리	M2	2									호표 35
폴리싱연마	벽	M2	8									호표 36
콘크리트 면마무리 (방수바탕처리)	벽, 3.6m 이하	M2	5									호표 37
[합 계]												

[분당구공원화장실시설개선공사(오리공원화장실)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
창 호 공 사	■. 건 축 공 사											
자동문 Operator	편개	SET	2									자재 84
자동문 강화도어	12T 투명	짝	2									자재 85
자동문 장애인화장실버튼스위치	수신기1/송신기2	SET	2									자재 86
자동문 안전센서	송신기2	SET	2									자재 87
[합 계]												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
유 리 공 사	■. 건 축 공 사											
방습거울설치	1500*600*5mm, 틀 포함	EA	2									호표 38
[합 계]												

[분당구공원화장실시설개선공사(오리공원화장실)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
수 장 공 사	■. 건 축 공 사											
화장실칸막이	T=20mm(소지품선반포함), 디자인 HPM (시공도)	M2	25									자재 70
열경화성수지천장판 설치	SMC, 1.2*300*300mm, 천장틀포함 (시공도)	M2	39									호표 39
마그네슘보드패널 설치	벽, 8T, 준불연HPM마감, 스터드공법	M2	32									호표 40
소변기칸막이	450*1300*8T, 강화엣칭유리(시공비 포함)	EA	2									호표 41
[합 계]												

[분당구공원화장실시설개선공사(오리공원화장실)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
기 타 공 사	■. 건 축 공 사											
슬리브 설치	Ø50, L=240mm	EA	4									호표 42
[합 계]												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
철 거 공 사	■. 건 축 공 사											
고압블록 철거	T=60	M2	5									호표 43
화장실칸막이 철거		M2	25									호표 44
소변기칸막이 철거		M2	1									호표 45
열경화성수지천정판 철거		M2	23									호표 46
목재휀스 철거	H=1900	M	4									호표 47
세면대상판철거	W600	M	2									호표 48
거울철거		M2	1									호표 49
자기질타일 철거	바닥(바탕몰탈포함), T=30mm	M2	25									호표 50
콘크리트구조물 헐기(인력)	소형브레이커(전기식), 무근, 2.7m3/일당	M3	1									호표 51
철골재 철거(인력)	아세틸렌(산소포함) 사용, 1.4ton/일당	TON	0.205									호표 52
경량천장철골틀 해체		M2	23									호표 53
합판 해체	벽	M2	33									호표 54
마그네슘보드 해체	벽	M2	31									호표 55
타일 해체	압착붙이기, 접착붙이기	M2	3									호표 56
[합 계]												

[분당구공원화장실시설개선공사(오리공원화장실)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
골 재 비	■. 건 축 공 사											
시멘트	건재상, 40KG	포	22									자재 45
모래	도착도	M3	2									자재 23
자갈	도착도	M3	1									자재 19
잡석	잡석, 서울, 도착도, 지정용	M3	2									자재 20
[합 계]												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
운 반 비	■. 건 축 공 사											
시멘트운반	L:30km, 덤프 8ton	포	22									산근 1
운반비(트레일러 20ton+크레인 10ton)	철골, L:30km	TON	2.009									산근 2
[합 계]												

[분당구공원화장실시설개선공사(오리공원화장실)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
건설폐기물상차	■. 건 축 공 사											
건설폐재류 상차비		TON	1.911									자재 108
혼합건설폐기물 상차비	(매립지반입대상 폐기물 포함)	TON	1.195									자재 109
[합 계]												

[분당구공원화장실시설개선공사(오리공원화장실)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
■. 작 업 부 산 물												
철강설	철강설, 고철, 작업설부산물	TON	-0.068									자재 26
[합 계]												

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
■. 건설폐기물처리비(100톤미만)												
건설폐재류	가연성이 제거된 재활용이 가능한 혼합물	TON	1.911									자재 106
혼합건설폐기물	그 밖의 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합	TON	1.195									자재 107
건설폐재류 운반비	24톤 덤프트럭, 30km	TON	1.911									자재 110
혼합건설폐기물 운반비	24톤 암롤트럭, 30km	TON	1.195									자재 111
[합 계]												

[분당구공원화장실시설개선공사(오리공원화장실)]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
■. 경비(외주가공비)												
※. 간판 및 사인공사												
(오리공원)갈바베이스판 / 도장	2000*500	개	1									자재 56
(오리공원)고무스카시 20T	오리공원 공용화장실	벌	1									자재 57
(오리공원)화장실사인	150*150	EA	2									자재 58
(오리공원)5T 스카시 남여표시		EA	2									자재 59
(오리공원)출입문에칭필름	1000*1950	EA	2									자재 60
(오리공원)장애인표시	150*150	EA	2									자재 61
간판 시공비		명	1									자재 62
[합 계]												

집 계 표

[공사명] 분당구 공원 화장실 시설개선공사 설계용역(오리공원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
01 기계설비공사			1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0101 장비설치공사			1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0102 위생배관공사			1	0	0	0	0	0	0	0	0	
010201 위생기구설치공사			1	0	0	0	0	0	0	0	0	
010202 급수급탕배관공사			1	0	0	0	0	0	0	0	0	
010203 배수배관공사			1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0103 환기설비공사			1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0104 철거공사			1	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 관급공사			1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0201 천정형복사난방패널설치공사			1	0	0	0	0	0	0	0	0	
[합 계]					0		0		0		0	

[공사명] 분당구 공원 화장실 시설개선공사 설계용역(오리공원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
0101 장비설치공사												
전기온수기(저장식)	15LIT*1.5KW	대	2		0		0		0	0	0	
배기휀(벽부형) D250	14CMM*44W	대	2		0		0		0	0	0	
배기휀(천정형) D150	3.5CMM*30W	대	2		0		0		0	0	0	
[합 계]					0		0		0		0	

[공사명] 분당구 공원 화장실 시설개선공사 설계용역(오리공원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
010201 위생기구설치공사												
장애인용양변기(L/T,절수형)	KSVC-2010CR2	SET	2		0		0		0	0	0	
장애인용양변기손잡이	KPC-4000W	EA	2		0		0		0	0	0	
장애인용양변기손잡이	KPC-2000W	EA	2		0		0		0	0	0	
장애인용양변기등받이		EA	2		0		0		0	0	0	
전자식비데일체형(자동물내림)		SET	2		0		0		0	0	0	
양변기(L/T,절수형)	KSVC-2010CR2	SET	3		0		0		0	0	0	
유아겸용 변기 커버 시트		EA	5		0		0		0	0	0	
장애인용소변기(전자감지식)	KSVU-312	SET	1		0		0		0	0	0	
장애인용소변기손잡이	KPL-1000W	EA	1		0		0		0	0	0	
소변기(전자감지식)	KSVU-312	SET	1		0		0		0	0	0	
원형세면기(S/L)	KSVL-1050	SET	4		0		0		0	0	0	
청소씽크	KS S-210	SET	1		0		0		0	0	0	
청소씽크 수전	D 20	EA	2		0		0		0	0	0	
급수전	KF-200	EA	2		0		0		0	0	0	
휴지걸이	점보롤(휴대폰거치대)형	EA	5		0		0		0	0	0	
물비누 분배기	KAC-74	EA	4		0		0		0	0	0	
위생용품수거함	KCM-1000	EA	3		0		0		0	0	0	
핸드드라이어	KHD-350	EA	2		0		0		0	0	0	
기저귀교환대	KAC-91	EA	2		0		0		0	0	0	
인조대리석 세면대	1500x550	EA	2		0		0		0	0	0	
영유아거치대	KAC-92	EA	2		0		0		0	0	0	
[합 계]					0		0		0		0	

[공사명] 분당구 공원 화장실 시설개선공사 설계용역(오리공원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
010202 급수급탕배관공사												
STS관 (K-TYPE),프레스식	D 13	M	18		0		0		0	0	0	
STS관 (K-TYPE),프레스식	D 20	M	1		0		0		0	0	0	
아티론 보온	D 15x 5T	M	12		0		0		0	0	0	
아티론 보온	D 20x 5T	M	1		0		0		0	0	0	
아티론 보온 (매직테이프)	D 15x25T	M	4		0		0		0	0	0	
아티론 보온 (매직테이프)	D 20x25T	M	2		0		0		0	0	0	
동절연유니온	D 15	EA	11		0		0		0	0	0	
동절연유니온	D 20	EA	1		0		0		0	0	0	
STS 캡 (SR)	D 13	EA	2		0		0		0	0	0	
STS 엘보 (SR)	D 13	EA	24		0		0		0	0	0	
STS 티이 (SR)	D 13	EA	4		0		0		0	0	0	
STS 수전티이 (SR)	D 13	EA	2		0		0		0	0	0	
STS K-유니온 (SR)	D 13	EA	4		0		0		0	0	0	
STS 소켓 (SR)	D 13	EA	4		0		0		0	0	0	
STS 숫아답타소켓 (SR)	D 13	EA	12		0		0		0	0	0	
동관용접	D 15	개소	11		0		0		0	0	0	
동관용접	D 20	개소	1		0		0		0	0	0	
볼밸브 (STS)	D 15	EA	4		0		0		0	0	0	
감압밸브	D 15	EA	2		0		0		0	0	0	
STS 커버설치	300*300*300	M2	2		0		0		0	0	0	
[합 계]					0		0		0		0	

[공사명] 분당구 공원 화장실 시설개선공사 설계용역(오리공원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
010203 배수배관공사												
바닥배수구 (F.D)	D 75	EA	2		0		0		0	0	0	
[합 계]					0		0		0		0	

[공사명] 분당구 공원 화장실 시설개선공사 설계용역(오리공원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
0103 환기설비공사												
PVC관 (VG2,본드접합)	D100	M	6		0		0		0	0	0	
일반행가	D100	개소	4		0		0		0	0	0	
후렉시블호스 (무보온)	D100	M	2		0		0		0	0	0	
STS BAND	D100	EA	4		0		0		0	0	0	
역풍방지용캡(STS)	D100	EA	2		0		0		0	0	0	
[합 계]					0		0		0		0	

[공사명] 분당구 공원 화장실 시설개선공사 설계용역(오리공원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
0104 철거공사												
배기휀(벽부형) 철거	D200	대	2		0		0		0	0	0	
배기휀(천정형) 철거	D150	대	2		0		0		0	0	0	
전기라디에터 철거	1KW	대	2		0		0		0	0	0	
발포폴리에틸렌보온재 해체	D 15	M	7		0		0		0	0	0	
발포폴리에틸렌보온재 해체	D 20	M	1		0		0		0	0	0	
발포폴리에틸렌보온재 해체	D 25	M	1		0		0		0	0	0	
바닥배수구 (F.D) 철거	D 75	EA	2		0		0		0	0	0	
동관해체	D 15	M	7		0		0		0	0	0	
동관해체	D 20	M	1		0		0		0	0	0	
PVC관철거 DTS	D100	M	6		0		0		0	0	0	
후렉시블호스 철거	D100	M	2		0		0		0	0	0	
핸드드라이기 철거		EA	2		0		0		0	0	0	
기저귀교환대 철거		EA	2		0		0		0	0	0	
양변기 철거(L/T)		SET	5		0		0		0	0	0	
소변기 철거(전자감응식)		SET	2		0		0		0	0	0	
원형세면기 철거		SET	4		0		0		0	0	0	
급수전 철거		EA	2		0		0		0	0	0	
[합 계]					0		0		0		0	

[공사명] 분당구 공원 화장실 시설개선공사 설계용역(오리공원)

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
0201 천정형복사난방패널설치공사												
전기히터	BL-S060LPP-M, 0.60kW	대	4		0		0		0	0	0	
조달수수료	0.54%	식	1		0		0		0	0	0	
[합 계]					0		0		0		0	