공 종 별 집 계 표

[산성동 행정복지센터 냉난방기 교체 전기공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01 산성동 행정복지센터 냉난방기 교체 전기공사			1									
0101 전기공사			1									
010101 옥내공사 [신설]			1									
01010101 전력간선설비공사 [신설]			1									
01010102 냉난방설비공사 [신설]			1									
010102 옥내공사 [철거]			1									
01010201 냉난방설비공사			1									
[합 계]												

[산성동 행정복지센터 냉난방기 교체 전기공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010101 전력간선설비공사 [신설]												
나사없는 전선관	E75 [70mm]	M	1									
나사없는 전선관부속품(커플링)	E75 [70mm]	개	1									
전선관지지행거(단독)	70 C	개소	1									
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV)	1C 50 ㎟(4열)	M	172									
난연성 비닐절연 접지용전선	0.6/1kV F-GV 16㎟	M	9									
난연성 비닐절연 접지용전선	0.6/1kV F-GV 25㎟	M	43									
케이블트레이	STRAIGHT,St W400x100Hx2.3t	M	9									
트레이,덕트지지대(벽체or바닥)	W400	개소	6									
케이블트레이부속품	H. ELBOW, St, W400x100Hx2.3t	개	1									
케이블트레이부속품	V. ELBOW, St, W400x100Hx2.3t	개	1									
케이블트레이부속품	JOINT CONNECTOR,아연도150Hx2.6	개	5									
케이블트레이부속품	SHANK BOLT & NUT, 아연도	개	48									
케이블트레이부속품	BONDING JUMPER, 38㎟	개	6									
분전반	PH-R PANEL(700Wx1200Hx180D)	대	1									
분전반설치비	(700Wx1200Hx180D)	면	1									
압착단자	R형동선 나압착 25 ㎟	개	4									
러그단자	동관단자 1 HOLE 50 ㎟	개	16									
[합 계]												

[산성동 행정복지센터 냉난방기 교체 전기공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010102 냉난방설비공사 [신설]												
1종금속제가요전선관-노출	28 mm 비방수	M	527									
1종금속제가요전선관-노출	비닐피복, 36 mm 고장력방수	M	30									
1종금속제가요전선관	박스커넥터, 28 mm 비방수	개	120									
1종금속제가요전선관	박스커넥터-비닐, 36mm 방수	개	16									
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV)	2C 4㎟	M	96									
0.6/1kV가교폴리에틸렌(F-CV)	3C 2.5㎟	M	580									
난연성 비닐절연 접지용전선	0.6/1kV F-GV 4㎟	M	96									
아우트렛박스	중형4각 54㎜	개	60									
아우트렛박스	커버, 4각, 평	개	60									
풀박스	150x150x100	개	2									
조명기구 철거/재설치	LED 40W	EA	15									
[합 계]												

[산성동 행정복지센터 냉난방기 교체 전기공사]

품 명	규 격	단위	수량	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
01010201 냉난방설비공사												
기존배관(철거)	16 mm	M	64									
기존배관(철거)	36 mm	M	53									
기존배관(철거)	42 mm	M	2									
기존케이블(철거)	2C 4㎟	M	64									
기존케이블(철거)	4C 4㎟	M	30									
기존케이블(철거)	4C 16㎟	M	39									
기존배선(철거)	2.5㎟	M	192									
기존접지케이블(철거)	F-GV 4㎟	M	94									
기존접지케이블(철거)	F-GV 16㎟	M	39									
케이블트레이(철거)	W200x100Hx2.3t	M	12									
케이블트레이(철거)	W400x100Hx2.3t	M	6									
분전반(철거)		면	1									
[합 계]												