2026년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준

※ 적용시기 : 2026. 04. 13. 입찰공고분부터

(참고: 간접노무비율, 기타경비율, 일반관리비율, 이윤율, 공사이행보증수수료율은 조달청 분석요율임)

공사규모 (직접공사비)	공사기간	[간접노무비] (직노) x 율			[기타경비] (재+노) x 율		
		토목	조경	산업설비(토목)	토목	조경	산업설비(토목)
10억 미만	6개월 이하 (183일)	19.1	18.4	19.1	5.5	4.9	5.5
	7~12개월 (365일)	19.5	18.8	19.5	5.7	5.1	5.7
	13~36개월 (1095일)	19.8	19.1	19.8	6.1	5.4	6.1
	36개월 초과 (1096일)	21.0	20.3	21.0	6.7	6.0	6.7
10억 - 50억 미만	6개월 이하 (183일)	18.9	18.3	18.9	5.8	5.1	5.8
	7~12개월 (365일)	19.3	18.7	19.3	5.9	5.3	5.9
	13~36개월 (1095일)	19.6	19.0	19.6	6.3	5.6	6.3
	36개월 초과 (1096일)	20.8	20.2	20.8	6.9	6.3	6.9
50억 - 300억 미만	6개월 이하 (183일)	19.0	18.4	19.0	6.4	5.8	6.4
	7~12개월 (365일)	19.4	18.8	19.4	6.6	5.9	6.6
	13~36개월 (1095일)	19.7	19.1	19.7	6.9	6.3	6.9
	36개월 초과 (1096일)	20.9	20.3	20.9	7.6	6.9	7.6
300억 - 1000억 미만	6개월 이하 (183일)	19.1	18.4	19.1	6.6	6.0	6.6
	7~12개월 (365일)	19.5	18.8	19.5	6.8	6.1	6.8
	13~36개월 (1095일)	19.8	19.1	19.8	7.2	6.5	7.2
	36개월 초과 (1096일)	21.0	20.3	21.0	7.8	7.1	7.8
1000억 이상	6개월 이하 (183일)	18.9	18.3	18.9	6.9	6.2	6.9
	7~12개월 (365일)	19.3	18.7	19.3	7.1	6.4	7.1
	13~36개월 (1095일)	19.6	19.0	19.6	7.4	6.8	7.4
	36개월 초과 (1096일)	20.8	20.2	20.8	8.1	7.4	8.1

* 기타경비항목: 수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비·교통비·통신비, 세금과공과, 도서인쇄비

□ 산업·설비(토목) 해당공종: 수처리시설(오폐수, 하수처리, 분뇨처리, 정수장) 등

공사규모 (추정가격)	[일반관리비] (재+노+경) x 율		[이윤]
	토목, 조경, 산업·설비(토목)	전문·전기·통신·소방·기타	(노+경+일) x 율
5억 미만	8.0	8.0	15.0
5억 - 30억 미만		6.5	
30억 - 50억 미만		5.0	
50억 - 100억 미만	6.5		12.0
100억 - 300억 미만		4.5	
300억 - 1000억 미만	5.0		10.0
1000억 이상	4.5		9.0

[건강보험료]	[노인장기요양보험료]	[연금보험료]
(직노) x 3.595	(건강보험료) x 13.14	(직노) x 4.75

* 공사기간 1개월(30일) 이상 모든 건설공사
(노인장기요양보험료는 소수점 다섯째자리에서 반올림)

※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.)

[건설기계대여대금 지급보증액 발급금액]

(직접공사비) x 율

종합건설업		전문건설업	
구분	요율	구분	요율
토목공사(토건)	0.40	준설공사, 포장공사 토공사, 비계구조물해체공사	0.68
산업·설비공사	0.16	상하수도설비공사, 수중공사 보링그라우팅공사	0.51
조경공사	0.18	석공사, 철근콘크리트공사	0.32
		조경시설물설치, 조경식재공사 도장공사, 철도궤도공사 철강재설치공사	0.16
		그 외	0.10

* 적용제외: 국가유산수리공사, 전기, 정보통신, 소방시설

※ 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 및 업종별 건설기계 투입비율 산정기준(국토부 고시 제2019-286호, 2019.6.19.)

[산재보험료]

(노) x 3.56

* 모든 건설공사 적용.
노동부 고시 제2024-77호(2024. 12. 30.), 산업재해보상보험법시행령

※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.)

[산업안전보건관리비]

□ 도급자관급자재 미포함 — (재+직노) x 요율 + 기초액

□ 도급자관급자재 포함 — (재+직노+도급자관급) x 요율[주2] + 기초액과 ((재+직노) x 요율[주3] + 기초액) x 1.2 중 작은 금액

산업안전보건관리비 대상액[주1]		구분	요율	기초액(천원)
5억 미만		건축공사	3.11	
		토목공사	3.15	
		중건설공사	3.64	
		특수건설공사	2.07	
5억 ~ 50억 미만		건축공사	2.28	4,325
		토목공사	2.53	3,300
		중건설공사	3.05	2,975
		특수건설공사	1.59	2,450
50억 이상	추정금액 800억 미만 건설공사 (주공종이 토목인 경우 1,000억)	건축공사	2.37	
		토목공사	2.60	
		중건설공사	3.11	
		특수건설공사	1.64	
	추정금액 800억 이상 건설공사 (주공종이 토목인 경우 1,000억)	건축공사	2.64	
		토목공사	2.73	
		중건설공사	3.39	
		특수건설공사	1.78	

* 총 공사금액(도급금액+도급자설치 관급금액) 2천만원 이상 건설공사

주1) 산업안전보건관리비 대상액
- 재료비+직접노무비+도급자설치 관급금액

주2) 대상액이 재료비, 직접노무비, 도급자관급의 합계금액인 요율

주3) 대상액이 재료비, 직접노무비의 합계금액인 요율

*** 산업안전보건관리비 산출 건설공사의 종류**

- **[건축공사]** 「건설산업기본법 시행령」(별표 1) 제1호 '나'목 / 제2호의 전문공사로서 건축물과 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
- **[토목공사]** 「건설산업기본법 시행령」(별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 / 제2호의 전문공사로서 건축공사 외의 시설물과 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
- **[중건설공사]** 「건설산업기본법 시행령」(별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 해당공사 중 다음과 같은 공사 및 이와 함께 부대하여 현장 내에서 행하는 공사
  - 고제방 댐 공사 등 - 댐 신설공사, 제방신설공사와 관련한 제반시설공사
  - 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설 등 설치공사 - 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설과 관련된 신설공사 및 제반시설공사
  - 터널신설공사 등 - 도로, 철도, 지하철 공사로서 터널, 교량, 토공사 등이 포함된 복합시설물로 구성된 공사에 있어 터널공사비 비중이 가장 큰 비중을 차지하는 건설공사
- **[특수건설공사]** 「건설산업기본법 시행령」(별표1) 제1호 '마'목로서 시행규칙(별표3)에서 구분한 조경공사/아래 각목에 따른 건설공사 중 다른 공사와 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
  - 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」, 「소방공사업법」, 「문화재수리공사업법」에 의한 공사

비고 1 건축물과 관련하여 공사가 수행된다 하더라도 독립하여 행하는 공사가 토목공사, 중건설공사가 명백한 경우 해당 공사 종류로 분류

2 건축공사, 토목공사 및 중건설공사와 함께 부대하여 현장 내에서 이루어지는 공사는 개별 법령에 따라 수행되는 공사를 포함

※ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (고용노동부 고시 제2025-11호, 2025.2.12.)

[고용보험료]

(노) x 율

공사배정규모(추정금액)	요율
[1등급] 1400억 이상	1.57
[2등급] 900억 ~ 1400억 미만	1.30
[3등급] 570억 ~ 900억 미만	1.13
[4등급] 370억 ~ 570억 미만	1.06
[5등급] 220억 ~ 370억 미만	1.03
[6등급] 140억 ~ 220억 미만	1.02
[7등급] 고시금액 ~ 140억 미만 7등급 미만	1.01

* 모든 건설공사에 적용, 국토부 고시 제2021-905호(2021.7.1.), 고용보험법 시행령

* 총공사금액((도급금액+관급금액)에서 부가세 제외) 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 미적용

※ 등급기준: 조달청 등급별 유자격자 명부 등록 및 운용기준(조달청 공고 제2023-235호, 2023.7.6.)

※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.)

[공사이행보증수수료]

공사규모(직접공사비)	수수료
70억 미만	[직공비x0.0108%]x공기(년)
70억 이상 - 120억 미만	[79만원+(직공비-75억원)x0.0070%]x공기(년)
120억 이상 - 250억 미만	[116만원+(직공비-130억원)x0.0059%]x공기(년)
250억 이상 - 500억 미만	[186만원+(직공비-250억원)x0.0048%]x공기(년)
500억 이상	[306만원+(직공비-500억원)x0.0040%]x공기(년)

* 「지방계약법 시행령」 제51조제1항에 따른 적용 의무 대상
- (시행령 제42조 제1항) 추정가격 300억 이상인 공사의 계약
- (시행령 제6장) 대형공사계약(대안입찰, 일괄입찰), 특정공사의 계약
- (시행령 제9장) 기술제안 입찰에 의한 계약

[환경보전비]

(직접공사비) x 율

공사의 종류		요율
토목	도로(예시: 교량,터널,활주로 등)	0.9
	플랜트(예시: 발전소,쓰레기소각장 등)	0.4
	지하철	0.5
	철도	1.5
	상하수도(예시: 폐수, 하수처리장, 정수장 등)	0.5
	항만	0.8
	(오탁방지막 또는 준설토방지막을 설치하는 경우)	(1.8)
	댐	1.1
	택지개발	0.6
	그 밖의 토목공사(하천 등)	0.8
조경	조경	0.3
건축	주택(재개발 및 재건축)	0.7
	주택(신축)	0.3
	그 밖의 건축공사	0.5

* 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침
(국토부 고시 제2018-528호, 2018.8.30.)

※ 적용제외: 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 국가유산 수리공사

[퇴직공제부금비]

(직노) x 2.3

* 추정금액이 1억 이상인 건설공사

※ 국토부 고시 제2015-610호(2015.8.20.) 요율 적용

[건설하도급대금지급보증서발급수수료]

(직접공사비) x 율

공사규모(추정가격)	요율
50억 미만	0.081
50억 이상 - 100억 미만	0.080
100억 이상 - 300억 미만	0.075
300억 이상 종심·종평제(토목 및 산업설비)	0.071
300억 이상 종심·종평제(건축)	0.068
턴키·대안공사	0.084

* 적용제외: 전문공사, 국가유산수리공사

※ 하도급대금 지급보증서 발급금액 적용기준
(국토부 고시 제2016-921호, 2016.12.19.)

[법정부담금]

[석면분담금]	[임금채권부담금]
(노) x 0.006	(노) x 0.09

* 모든 건설공사 적용.
환경부 고시 제2025-25호(2025. 12. 22.), 2026년도 석면피해구제분담금률
노동부 고시 제2025-100호(2025.12.31.), 임금채권보장법 사업주 부담금비율 고시

□ 전기·통신·소방·전문 및 기타공사의 경우 일반관리비요율을 제외한 각종 요율은 토목, 건축 등 관련 공사업종에 따라 적용
(단. 공사규모 및 기간은 해당공종<전기·통신·소방·전문 및 기타공사>을 기준으로 함)

상세

제목	[공지] 시설공사 중기기초단가(환율 및 유류) 안내(2026.06.02.)						
업무구분	공사원가계산시스템	게시종료일자	2026-12-31	전체공지여부	Y	작성자	문대일 2026-06-01 13:30:13
내용	우리 청 시설공사에 적용하는 환율 및 유류단가를 아래와 같이 공지합니다. 1. 적 용 일 : 2026.06.02.(화)부터 향후 변경일까지 2. 기 준 환 율 : 1,507원/$, 952원/100￥ 3. 휘 발 유 : 1,676원/L 4. 경 유 : 1,657원/L 5. 선박용경유 : 1,803원/L 6. 중 유 : 1,158원/L ※ 기준환율(원/$, 원/100￥)은 기간별 매매기준율, 유류단가(원/L)는 부가가치세 제외.						
첨부파일							

[35208] 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 3동 대표전화 : 1588-0800

Copyright 2022 Public Procurement Service. All Rights Reserved.

[공통]상품상세정보





조달업체가 등록한 '상품상세정보'의 내용(제품에 대한 기능, 성능, 품질 등)이 위 '제품상세정보'의 '첨부파일'에 있는 '규격서(시방서)'의 내용과 일치하지 않아 허위 또는 과장 광고로 판명될 경우, 조달청은 관련규정에 의거 종합쇼핑몰의 상품등록을 정지시킵니다.

(경고) 상품상세정보에 등록된 이미지를 도용할 경우에는 관련 법령에 따라 민·형사상의 처벌을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

판매자 공지사항 더보기

다수공급자계약 비영리법인등기타

아스팔트콘크리트

물품식별번호 23734462 관심상품 1

0 (0)

144,510원

다량납품할인율 확인

· 업체명	경남중서부아스콘사업협동조합 계약자/공급자 정보조회
· 규격명	아스팔트콘크리트, 조합공통품목, WC-2, 가열, 3등급 [중소기업자간경쟁제품]
· 원산지	대한민국
· 제조사	조합공통품목
· 납품기한	20일 (납품요구일로부터)
· 계약번호	3824301 54-26-2
· 조달수수료	조달수수료 별도 조달수수료 계산
· 공급지역	경상남도(창원시,밀양시,함안군,창녕군,의령군)
· 인증정보	

물품 부가정보

· 납품장소	수요기관 지정장소
· 인도조건	공사현장하차도
· 부가세여부	부가가치세포함
· 계약기간	2024/03/01~2026/07/31
· 대분류	00571-토목/건축/자재
· 중분류	00586-레미콘, 아스콘
· 물품분류번호	30111597
· 세부품명번호	3011159701
· 징수구분	후징수

첨부파일(10)

- 38243015406-(계약예규)물품구매(제조)계약일반조건(기획재정부계약예규제583호20211201).hwp
- 38243015406-물품다수공급자계약특수조건.hwp
- 38243015406-물품구매계약품질관리특수조건(231101).hwp
- 38243015406-국가계약법제27조의5및동법시행령제12조제5항에따른서약서.hwp
- 38243015406-정령계약서(서약서).hwp
- 38243015406-다수공급자가격자료제출서약서.hwp
- 38243015406-다수공급자계약필수유의사항알림(230701개정사항반영).hwpx
- 38243015406-공정계약서약서.hwp
- 38243015406-아스콘표준규격서.zip
- 아스콘관련규정.zip

본품선택

0 톤 원

[공통]상품상세정보



조달업체가 등록한 '상품상세정보'의 내용(제품에 대한 기능, 성능, 품질 등)이 위 '제품상세정보'의 '첨부파일'에 있는 '규격서(시방서)'의 내용과 일치하지 않아 허위 또는 과장 광고로 판명될 경우, 조달청은 관련규정에 의거 종합쇼핑몰의 상품등록을 정지시킵니다.
(경고) 상품상세정보에 등록된 이미지를 도용할 경우에는 관련 법령에 따라 민·형사상의 처벌을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

판매자 공지사항 더보기

다수공급자계약 비영리법인등기타

레미콘

물품식별번호 23734428 관심상품 0

0 (0)

100,860원

다량납품할인율 확인

· 업체명	경남중부레미콘사업협동조합 계약자/공급자 정보 조회
· 규격명	레미콘, 조합공통품목, 25-21-120, 25-21-120 [중소기업자간경쟁제품]
· 원산지	대한민국
· 제조사	조합공통품목
· 납품기한	20일 (납품요구일로부터)
· 계약번호	R26TA01926281-00-907
· 조달수수료	조달수수료 별도 조달수수료 계산
· 공급지역	경상남도(함안군,창원시)
· 인증정보	

물품 부가정보

· 납품장소	수요기관 지정장소
· 인도조건	공사현장하차도
· 부가세여부	부가가치세포함
· 계약기간	2026/06/02~2028/05/31
· 대분류	00571-토목/건축/자재
· 중분류	00586-레미콘, 아스콘
· 물품분류번호	30111505
· 세부품명번호	3011150501
· 징수구분	

첨부파일(5)

- 물품구매(제조)계약일반조건(계약예규 제813호)(20251231).hwpx
- (개정전문) 물품구매계약 품질관리 특수조건 (안전관리물자).hwpx
- (개정전문)물품 다수공급자계약 특수조건(조달청 공고 제2026-89호).hwpx
- 5-5-레미콘관련규정.zip
- 1-1-KSF4009_2022.pdf

본품선택

0 m³ 원

총 상품 금액 원

[공통]상품상세정보





조달업체가 등록한 '상품상세정보'의 내용(제품에 대한 기능, 성능, 품질 등)이 위 '제품상세정보'의 '첨부파일'에 있는 '규격서(시방서)'의 내용과 일치하지 않아 허위 또는 과장 광고로 판명될 경우, 조달청은 관련규정에 의거 종합쇼핑몰의 상품등록을 정지시킵니다.

(경고) 상품상세정보에 등록된 이미지를 도용할 경우에는 관련 법령에 따라 민·형사상의 처벌을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

판매자 공지사항 더보기

다수공급자계약 비영리법인등기타

레미콘

물품식별번호 23734426 관심상품 0

0 (0)

97,870원

다량납품할인율 확인

· 업체명	경남중부레미콘사업협동조합 계약자/공급자 정보 조회
· 규격명	레미콘, 조합공통품목, 25-21-80, 25-21-80 [중소기업자간경쟁제품]
· 원산지	대한민국
· 제조사	조합공통품목
· 납품기한	20일 (납품요구일로부터)
· 계약번호	R26TA01926281-00-909
· 조달수수료	조달수수료 별도 조달수수료 계산
· 공급지역	경상남도(함안군,창원시)
· 인증정보	

물품 부가정보

· 납품장소	수요기관 지정장소
· 인도조건	공사현장하차도
· 부가세여부	부가가치세포함
· 계약기간	2026/06/02~2028/05/31
· 대분류	00571-토목/건축/자재
· 중분류	00586-레미콘, 아스콘
· 물품분류번호	30111505
· 세부품명번호	3011150501
· 징수구분	

첨부파일(5)

- 물품구매(제조)계약일반조건(계약예규 제813호)(20251231).hwpx
- (개정전문) 물품구매계약 품질관리 특수조건 (안전관리물자).hwpx
- (개정전문)물품 다수공급자계약 특수조건(조달청 공고 제2026-89호).hwpx
- 5-5-레미콘관련규정.zip
- 1-1-KSF4009_2022.pdf

본품선택

− 0 + m³ 원

총 상품 금액 원

[공통]상품상세정보





조달업체가 등록한 '상품상세정보'의 내용(제품에 대한 기능, 성능, 품질 등)이 위 '제품상세정보'의 '첨부파일'에 있는 '규격서(시방서)'의 내용과 일치하지 않아 허위 또는 과장 광고로 판명될 경우, 조달청은 관련규정에 의거 종합쇼핑몰의 상품등록을 정지시킵니다.
(경고) 상품상세정보에 등록된 이미지를 도용할 경우에는 관련 법령에 따라 민·형사상의 처벌을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

판매자 공지사항 더보기

다수공급자계약 비영리법인등기타

레미콘

물품식별번호 23734420 관심상품 0

0 (0)

92,250원

다량납품할인율 확인

· 업체명	경남중부레미콘사업협동조합 계약자/공급자 정보 조회
· 규격명	레미콘, 조합공통품목, 25-18-80, 25-18-80 [중소기업자간경쟁제품]
· 원산지	대한민국
· 제조사	조합공통품목
· 납품기한	20일 (납품요구일로부터)
· 계약번호	R26TA01926281-00-906
· 조달수수료	조달수수료 별도 조달수수료 계산
· 공급지역	경상남도(함안군,창원시)
· 인증정보	

물품 부가정보

· 납품장소	수요기관 지정장소
· 인도조건	공사현장하차도
· 부가세여부	부가가치세포함
· 계약기간	2026/06/02~2028/05/31
· 대분류	00571-토목/건축/자재
· 중분류	00586-레미콘, 아스콘
· 물품분류번호	30111505
· 세부품명번호	3011150501
· 징수구분	

첨부파일(5)

- 물품구매(제조)계약일반조건(계약예규 제813호)(20251231).hwpx
- (개정전문) 물품구매계약 품질관리 특수조건 (안전관리물자).hwpx
- (개정전문)물품 다수공급자계약 특수조건(조달청 공고 제2026-89호).hwpx
- 5-5-레미콘관련규정.zip
- 1-1-KSF4009_2022.pdf


본품선택

0 m³ 원

총 상품 금액 원

[공통]상품상세정보





조달업체가 등록한 '상품상세정보'의 내용(제품에 대한 기능, 성능, 품질 등)이 위 '제품상세정보'의 '첨부파일'에 있는 '규격서(시방서)'의 내용과 일치하지 않아 허위 또는 과장 광고로 판명될 경우, 조달청은 관련규정에 의거 종합쇼핑몰의 상품등록을 정지시킵니다.

(경고) 상품상세정보에 등록된 이미지를 도용할 경우에는 관련 법령에 따라 민·형사상의 처벌을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

판매자 공지사항 더보기

다수공급자계약 중소기업

파형강관

물품식별번호 21113263 | 관심상품 0

0 (0)

92,600원

다량납품할인율 확인

· 업체명	대한강관 주식회사 계약자/공급자 정보조회
· 규격명	파형강관, 대한강관, DHCPE-02-0600, Φ600×2.0mm(1RS), PE양면피복 [중소기업자간경쟁제품]
· 원산지	대한민국
· 제조사	대한강관(주)
· 납품기한	30일 (납품요구일로부터)
· 계약번호	R26TA01600264-04-68
· 조달수수료	조달수수료 별도 조달수수료 계산
· 공급지역	전지역(도서지역 제외)
· 인증정보	

물품 부가정보

· 납품장소	수요기관 지정장소
· 인도조건	납품장소 하차도
· 부가세여부	부가가치세포함
· 계약기간	2026/03/20~2029/03/19
· 대분류	00571-토목/건축/자재
· 중분류	00580-각종강관 및 주철관
· 물품분류번호	40142123
· 세부품명번호	4014212301
· 징수구분	

첨부파일(5)

- 대한강관_파형강관 규격서(26.3월).zip
- 물품구매(제조)계약일반조건(계약예규 제813호)(20251231).hwpx
- (개정전문) 물품구매계약 품질관리 특수조건 (안전관리물자).hwpx
- (개정전문)물품 다수공급자계약 특수조건(조달청 공고 제2026-89호).hwpx
- (개정전문) 물품구매계약 품질관리 특수조건 ('26.03.16).hwp

본품선택

− 0 + m 원

총 상품 금액 원

[공통]상품상세정보



조달업체가 등록한 '상품상세정보'의 내용(제품에 대한 기능, 성능, 품질 등)이 위 '제품상세정보'의 '첨부파일'에 있는 '규격서(시방서)'의 내용과 일치하지 않아 허위 또는 과장 광고로 판명될 경우, 조달청은 관련규정에 의거 종합쇼핑몰의 상품등록을 정지시킵니다.

(경고) 상품상세정보에 등록된 이미지를 도용할 경우에는 관련 법령에 따라 민·형사상의 처벌을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

판매자 공지사항 더보기

다수공급자계약 중소기업

파형강관이음관

물품식별번호 21113351 | 관심상품 0

0 (0)

17,560원

다량납품할인율 확인

· 업체명	대한강관 주식회사 계약자/공급자 정보조회
· 규격명	파형강관이음관, 대한강관, DHCPE-11-0600, (부품)커플링밴드, Φ600mm, PE양면피복 [중소기업자간경쟁제품]
· 원산지	대한민국
· 제조사	대한강관(주)
· 납품기한	30일 (납품요구일로부터)
· 계약번호	R26TA01600264-04-341
· 조달수수료	조달수수료 별도 조달수수료 계산
· 공급지역	전지역(도서지역 제외)
· 인증정보	

물품 부가정보

· 납품장소	수요기관 지정장소
· 인도조건	납품장소 하차도
· 부가세여부	부가가치세포함
· 계약기간	2026/03/20~2029/03/19
· 대분류	00571-토목/건축/자재
· 중분류	00580-각종강관 및 주철관
· 물품분류번호	40172598
· 세부품명번호	4017259801
· 징수구분	

첨부파일(5)

- 대한강관_파형강관 규격서(26.3월).zip
- 물품구매(제조)계약일반조건(계약예규 제813호)(20251231).hwpx
- (개정전문) 물품구매계약 품질관리 특수조건 (안전관리물자).hwpx
- (개정전문)물품 다수공급자계약 특수조건(조달청 공고 제2026-89호).hwpx
- (개정전문) 물품구매계약 품질관리 특수조건 ('26.03.16).hwp

본품선택

0 개 원

총 상품 금액 원

[공통]상품상세정보





조달업체가 등록한 '상품상세정보'의 내용(제품에 대한 기능, 성능, 품질 등)이 위 '제품상세정보'의 '첨부파일'에 있는 '규격서(시방서)'의 내용과 일치하지 않아 허위 또는 과장 광고로 판명될 경우, 조달청은 관련규정에 의거 종합쇼핑몰의 상품등록을 정지시킵니다.

(경고) 상품상세정보에 등록된 이미지를 도용할 경우에는 관련 법령에 따라 민・형사상의 처벌, **나라장터 쇼핑몰 거래정지・품목삭제 및 부정당업자 제재**을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

판매자 공지사항 더보기 >

다수공급자계약 중소기업

콘크리트호안및옹벽블록

물품식별번호 24169407 | 관심상품 0

★ 0 (0)

29,100원

다량납품할인율 확인

· 업체명	주식회사 한본산업 (계약자/공급자 정보조회)
· 규격명	콘크리트호안및옹벽블록, 한본산업, HB-2101, 보통호안블록(대형), W1000×L1000×H150mm, HB클린잔디블록 [중소기업자간경쟁제품]
· 원산지	대한민국
· 주요부품1[원산지]	시멘트[대한민국]
· 제조사	주식회사 한본산업
· 납품기한	40일 (납품요구일로부터)
· 계약번호	381731000-27-83
· 조달수수료	조달수수료 별도 (조달수수료 계산)
· 공급지역	전지역(도서산간지역 제외)
· 인증정보	

물품 부가정보

· 납품장소	수요기관 지정장소
· 인도조건	납품장소차상도※ 하차 비용, 하차 이후 소운반 비용 등은 수요기관 부담
· 부가세여부	부가가치세포함
· 계약기간	2017/10/13~2026/10/12
· 대분류	00571-토목/건축/자재
· 중분류	00589-콘크리트블록
· 물품분류번호	30131502
· 세부품명번호	3013150202
· 징수구분	후징수

첨부파일(2)

250515_한본산업보차도용콘크리트블록최신규격서.hwp

250530_한본산업_콘크리트호안및옹벽블록 최신규격서.hwp

본품선택

− 0 + ㎡ 원

총 상품 금액 원

[공통]상품상세정보



조달업체가 등록한 '상품상세정보'의 내용(제품에 대한 기능, 성능, 품질 등)이 위 '제품상세정보'의 '첨부파일'에 있는 '규격서(시방서)'의 내용과 일치하지 않아 허위 또는 과장 광고로 판명될 경우, 조달청은 관련규정에 의거 종합쇼핑몰의 상품등록을 정지시킵니다.

(경고) 상품상세정보에 등록된 이미지를 도용할 경우에는 관련 법령에 따라 민・형사상의 처벌, **나라장터 쇼핑몰 거래정지・품목삭제 및 부정당업자 제재**을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

판매자 공지사항 더보기

다수공급자계약 중소기업

퍼걸러

몰품식별번호 22218675 | 관심상품 0

0 (0)

11,132,000원

다량납품할인율 확인

· 업체명	주식회사 드림필 (계약자/공급자 정보조회)
· 규격명	퍼걸러, 드림필, DF-264, Φ3.866×3.4m, 벤치포함 [중소기업자간경쟁제품]
· 원산지	대한민국
· 제조사	주식회사 드림필
· 납품기한	60일 (납품요구일로부터)
· 계약번호	382031006-54-29
· 조달수수료	조달수수료 별도 (조달수수료 계산)
· 공급지역	전지역(도서산간지역 운임시공비 추가)
· 인증정보	

물품 부가정보

· 납품장소	수요기관 지정장소
· 인도조건	현장설치도
· 부가세여부	부가가치세포함
· 계약기간	2020/10/07~2026/07/31
· 대분류	00571-토목/건축/자재
· 중분류	00594-구조물
· 물품분류번호	49241511
· 세부품명번호	4924151101
· 징수구분	후징수

첨부파일(5)

- 물품구매(제조)계약일반조건(계약예규 제813호)(20251231).hwpx
- 물품구매계약 품질관리 특수조건(260101 시행).hwp
- (조달청 공고 제2025-547호)물품 다수공급자계약 특수조건.hwpx
- 드림필 퍼걸러 규격서 (수정).hwp
- 규격서 도면 취합본(압축).pdf

본품선택

0 조 원

총 상품 금액 원

견 적 서

년 월 일

창원시 귀하

아래와 같이 견적합니다.

공급자				
	등록번호	608 - 81 - 18074		
	상호	수성산업㈜	대표	황 윤 규
	업종	비계구조물해체공사업 폐기물처리업	전화 FAX	(055)583-5885 (055)582-4167
	주소	경남 창원시 의창구 우곡로 2-11 강남프리텔 608호		

견 적 명	순환골재 납품견적서
견 적 금 액	단가견적(부가가치세 별도)

내 역 서

(단위 : 원)

공 종	규 격	단위	수 량	단 가	금 액	비 고
순환골재	석분	㎥	1	16,000	16,000	현장도착도
순환골재	40mm이하	㎥	1	12,000	12,000	현장도착도
	이	하	공	란		

* 순환골재 25.5톤 덤프트럭 적재함 17㎥ 적용

* 현장위치 : 창원시

건설폐기물 배출지별 중간처리단가

1. 도로, 교량, 옹벽 철거공사 (단위: 원/톤)

배 출 지	품 명	적 용 범 위	적용단가
도로, 교량 옹벽 철거공사	폐콘크리트	토목 구조물 해체시 발생하는 이물질이 없는 순수한 폐콘크리트	31,142
	폐아스팔트콘크리트	포장도로에서 발생되는 이물질이 없는 순수한 폐아스팔트콘크리트	32,166

2. 재건축·재개발 공사

배 출 지	품 명	적 용 범 위	적용단가
재건축·재개발 공사 (주택·아파트 등 철거·해체 공사)	건설폐재류	가연성폐기물이 제거된 상태로서 폐콘크리트, 폐아스콘이 일부 포함되어 있고, 폐벽돌, 폐기와, 폐토사 등 재활용이 가능한 비금속광물질이 각각 또는 혼합배출된 상태	49,571
	건설오니	준설공사, 굴착공사, 지하구조물공사 등 건설공사 과정에서 발생하거나 건설폐재류를 중간처리하는 과정 또는 건설공사장 세륜(洗輪)시설에서 발생하는 무기성오니로서 함수율 85%이내로 건조되어 운반 및 처리 가능한 상태	60,891
	혼합건설폐기물	건설폐재류에 가연성 건설폐기물이 중량 기준 5% 이하 혼합된 것	72,721

3. 기타 혼합건설폐기물

배 출 지	품 명	적 용 범 위	적용단가
재건축·재개발 공사 (주택·아파트 등 철거·해체 공사)	혼합건설폐기물	불연성폐기물(폐유리, 폐타일, 폐자기 등)에 가연성 건설폐기물이 중량기준으로 5% 이하 혼합된 경우	188,715
		그 밖의 건설폐기물(폐보드류, 폐판넬 등)에 가연성 건설폐기물이 중량기준으로 5% 이하 혼합된 경우	192,887

[해설]

① 동 처리단가는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제9조 및 같은 법 시행규칙 제6조, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제6조, 기획재정부계약예규 제653호(2024.3.28.)"지방자치단체 입찰 및 계약집행기준“등 예정가격작성기준 관련 법령에 의거 산출됨

② 동 처리단가는 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」제15조의 규정에 따라 발주하는 건설폐기물처리용역의 예정가격으로 적용할 수 있으며, 경유가, 노임, 원부자재, 수리수선비, 소모품료 등의 기준과 2024년 건설공사표준품셈을 반영하여 원가계산한 결과임

③ 동 처리단가에는 이윤, 일반관리비, 중간처리 후 발생하는 2차 폐기물(최종처리대상 폐기물)의 처리비·폐기물처분부담금 및 운반비가 포함되었으며, 수집운반비 및 부가가치세는 포함되지 않음

④ 처리대상폐기물의 규격이 80*80㎝ 이상으로서 별도의 소할작업이 필요한 경우에는 「건설공사 표준품셈 공통부분 8-2-15 대형브레이커」품등을 참고하여 소할품의 별도 계상이 필요함

⑤ 동 처리단가를 기준으로 예정가격 산출 시 건설현장(배출현장)에서의 분리·선별비용을 처리비에 포함하여서는 안 되며, 폐아스팔트콘크리트 처리비용은 순환아스팔트콘크리트 생산단가가 아님

⑥ 가연성 폐기물이 혼합되어 있음에도 이를 '폐콘크리트' 또는 '건설폐재류' 등으로 설계하여서는 안 되며, 동 처리단가는 폐기물 발생 성상, 지역, 발생물량 등에 따라 변동될 수 있고, 3차 파쇄시설을 기준으로 산정됨(다만, 단가를 예외적용할 경우 그 산출근거 및 관련 서류 등을 비치하여야 함)

⑦ 동 처리단가는 건설폐기물의 중간처리과정에서 생산되는 순환골재의 판매 수익을 차감한 단가임(2026.1월 1일부터적용)

건설폐기물 수집·운반비

(자료제공 : 한국건설자원수집운반협회) 매립지 반입료, 중간처리비 및 부가가치세 제외

구 분				30km	35km	40km	50km	60km	비 고
건설폐재류	24톤 덤프트럭	중량기준 (1ton)	상차비	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	폐콘크리트, 폐아스팔트콘크리트, 폐벽돌, 폐블록, 폐기와, 건설폐토석
			운반비	**16,450**	**18,380**	**20,240**	**24,050**	**27,800**	
			계	20,340	22,270	24,130	27,940	31,690	
	15톤 덤프트럭	중량기준 (1ton)	상차비	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	
			운반비	**19,700**	**22,170**	**24,710**	**29,810**	**34,740**	
			계	23,590	26,060	28,600	33,700	38,630	
	4.5톤 덤프트럭	중량기준 (1ton)	상차비	3,890	3,890	3,890	3,890	3,890	
			운반비	**37,430**	**42,760**	**48,150**	**59,400**	**70,680**	
			계	41,320	46,650	52,040	63,290	74,570	
	2.5톤 덤프트럭	중량기준 (1ton)	상차비	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	
			운반비	**61,280**	**70,750**	**79,570**	**97,570**	**116,350**	
			계	65,180	74,650	83,470	101,470	120,250	
혼합건설폐기물	24톤 암롤트럭	중량기준 (1ton)	상차비	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	혼합건설폐기물
			운반비	**61,880**	**65,710**	**69,790**	**78,590**	**86,620**	
			계	68,300	72,130	76,210	85,010	93,040	
	16톤 암롤트럭	중량기준 (1ton)	상차비	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	
			운반비	**74,930**	**80,360**	**87,170**	**98,590**	**111,400**	
			계	81,350	86,780	93,590	105,010	117,820	

주) 1. 본 수집운반단가는 "국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령" 제9조 및 같은 법 시행규칙 제6조 "지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙" 제6조, 기획재정부계약예규 제785호(2025.5.1) "예정가격작성기준", 행정안전부 예규 제332호(2025.7.8) "지방자치단체 입찰 및 계약집행기준" 등 예정가격 산출기준 관련 법령에 의거 산출되었음.

2. 동 처리단가는 "건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률" 제15조의 규정에 따라 발주하는 건설폐기물처리용역의 예정가격으로 적용할 수 있으며, 경유가, 노임, 원부자재, 수리수선비, 소모품비 등의 시중조사단가 기준과 2025년 표준품셈을 반영하여 원가계산한 결과임.

3. 상기 단가는 이윤, 일반관리비가 포함되어 있으며, 추가 수집운반비, 재활용위탁비, 최종처리비, 중간처리비 및 부가가치세는 제외된 금액임.

4. 건설폐재류의 경우 적재 비중은 흐트러진 상태로서 1.6톤/㎥, 혼합건설폐기물의 경우 적재 비중은 0.63톤/㎥을 기준으로 하였음.

5. 건설폐기물 운반차량은 24톤 덤프트럭(적재 용량 15.03㎥), 15톤 덤프트럭(적재 용량 9.39㎥), 4.5톤 덤프트럭(적재 용량 2.82㎥), 2.5톤 덤프트럭(적재 용량 1.57㎥)을 기준으로 하였으며, 혼합건설폐기물 운반차량은 24톤 암롤트럭(적재함 용량 30㎥), 16톤 암롤트럭(적재함 용량 20㎥)을 기준으로 산출하였음.

6. 거리는 편도 거리를 기준으로 왕복 비용으로 계산하였음.

7. 상기 단가는 성상의 형태(분리된 상태), 지역에 따라 단가가 변동될 수 있으며, 30㎞이하는 30㎞ 금액을 기본으로 함.

8. 운반거리가 60㎞를 초과하거나 적용거리 중간에 있을 경우 적용단가는 직선보간법에 의하여 산정함.
(60㎞를 초과하는 경우 50㎞와 60㎞ 사이의 금액을 ㎞당으로 환산한 금액을 초과거리에 곱하여 가산함)
예시) 건설폐재류(24톤 덤프) 60㎞이상 ㎞당 단가: [27,800(60㎞운반비) - 24,050(50㎞운반비)] ÷ 10㎞ = 375원
-〉 70㎞ 중간처리대상폐기물의 운반비는 27,800원(60㎞운반비)+(375원 × 10㎞) = 31,550원

9. 본 건설폐기물 수집운반 단가는 2026.1.1부터 적용을 기준으로 함.

견 적 서

NO : 20260227-D001

창원시청 귀하

견적일자 : 2026-02-27

견적요청에 감사드리며 아래 와 같이 견적합니다.

공급자				
등록번호	784-81-00164			
상 호	금호그린바이오창원주식회사	성명	한락균	
주 소	경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려로 41 제에이동3층303호(청남우노프라자)			
업 태	제조업	종 목	폐기물종합재활용업	
전화번호	055-339-4460	팩스번호	055-339-4461	

합계금액 : 일금 일십사만삼천 원정 (₩ 143,000) (부가세포함)

순번	품목명	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
1	임목폐기물 상차비	톤	1	20,000	20,000	2,000	
2	임목폐기물 운반비	톤	1	40,000	40,000	4,000	
3	임목폐기물 처리비	톤	1	70,000	70,000	7,000	
합계					130,000	13,000	

납기일자		납품장소	
유효일자		결제조건	
비 고	단가견적.		