공 사 원 가 계 산 서

샛뿔육교 외 1개소 교면포장 보수공사

비 목			금 액	구 성 비	비 고
순 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비			
		간 접 재 료 비			
		[소 계]			
	노 무 비	직 접 노 무 비			
		간 접 노 무 비		(직・노) × 19.1%	
		[소 계]			
	경 비	기 계 경 비			
		산 재 보 험 료		(직・노+간・노) × 3.56%	
		고 용 보 험 료		(직・노+간・노) × 1.01%	
		건 강 보 험 료		(직・노) × 0%	
		연 금 보 험 료		(직・노) × 0%	
		노인장기요양보험료		(건・보) × 0%	
		퇴직공제부금비		(직・노) × 0%	
		석면분담금		(직・노+간・노) × 0.006%	
		임금채권부담금		(직・노+간・노) × 0.09%	
		건설기계대여대금지급보증서		(재+직・노+산・경)의 0.68%	
		산업안전보건관리비		(재+직노+관급자재비) × 3.15% ((재+직노) × 3.15%) × 1.2	
		환 경 보 전 비		(재+직・노+산・경)의 0.9%	
		기 타 경 비		(재+노) × 5.5%	
		건설하도급대금지급보증서발급수수료		(재+직・노+산출경비) × 0%	
		안 전 관 리 비			
		[소 계]			
계					
일 반 관 리 비				(재+노+경) × 8%	
이 윤				(노+경+일・관) × 15%이내	
고 재 대					
폐기물처리비					
공 급 가 액					
부 가 가 치 세					
도 급 예 정 액					
총 공 사 비					

설 계 내 역 서

샛뿔육교 외 1개소 교면포장 보수공사

공 종	규 격	수량	단위	합 계		재 료 비		노무비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
순 공 사 비												
1. 보수공												
포장절단	0	122.6	M									
구조물헐기	[기계+인력]	22.5	M3									
고압물세척	[고압세척기]	148.2	M2									
콘크리트치핑	[인력]	148.2	M2									
신구콘크리트접착		148.2	M2									
철근가공및조립	[TYPE-Ⅰ, D19]	1.79	Ton									
초속경콘크리트타설	[소형,기계비빔]	22.5	M3									
신축이음후타재재타설	[t=20cm]	6.0	M									
폐기물상차	[기계]	22.5	M3									
노무비할증	[야간]	50.0	%									
소 계												
2. 부대공												
차선도색	[융착식,백색,실선]	5.9	M2									
차선도색	[융착식,황색,실선]	11.7	M2									
배수구청소	[준설차]	1.0	식									
소 계												

설 계 내 역 서

샛뿔육교 외 1개소 교면포장 보수공사

공 종	규 격	수량	단위	합 계		재 료 비		노무비		경 비		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
3. 안전관리비												
신호유도차량	[화물차1ton]	3.0	일									
교통통제및안전처리	[도로구간]	3.0	일									
공사안내시설	[안내간판]	2.0	개									
공사안내시설	[현수막]	2.0	개									
소 계												
4. 폐기물처리												
폐기물운반및처리	[폐콘크리트]	34.7	TON									
폐기물운반및처리	[폐아스콘]	17.5	TON									
소 계												